

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1.1	Montagem de estaleiro e preparação da área de trabalho para colocação dos sobrantes	UN	1,00
2	1.2	Elaboração e implementação das fichas de procedimentos de segurança de acordo com o Decreto-Lei n.º 273/03, de 29 de Outubro.	UN	1,00
3	1.3	Elaboração e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição da Fase de Projecto, de acordo legislação em vigor	vg	1,00
4	1.4	Desmontagem do estaleiro e limpeza da área de trabalho e estaleiro	UN	1,00
5	1.5	Limpeza da grelha das águas pluviais	vg	1,00
2		Demolições		
6	2.1	Demolição de muro de alvenaria de pedra granítica, em seco, com meios manuais e mecânico, numa extensão de 25 ml com altura média de 2,50 m. Inclui depósito das pedras para reutilização	ml	25,00
7	2.2	Escavação até às cotas da fundação do muro para abertura de cabouco. Incluindo remoção de raízes.	m3	7,50
8	2.3	Limpeza de terreno adjacente ao tardo do muro, com transporte dos produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro.	vg	1,00
3		Construção de muro		
9	3.1	Preparação da fundação para assentamento do muro, execução de lintel de betão armado com 0,80mx0,30m para assentamento do prepeanho.	ml	25,00
10	3.2	Execução do muro em prepeanho de granito incluindo o fornecimento e montagem de todo o material necessário, incluindo montagem de andaimes.	ml	25,00
4		Diversos		
11	4.1	Execução de pequenas reparações no pavimento existente.	m2	30,00
12	4.2	Limpeza da grelha das águas pluviais	vg	1,00