

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	RUA ANTÓNIO NOBRE (VILA MEÃ)		
	1.1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1.1	Limpeza de toda a superfície a pavimentar, bermas e valetas	vg	1
2	1.1.2	Demolição de guias e levantamento de cubos existentes, com transporte a vazadouro	vg	1
	1.2	ÁGUAS PLUVIAIS		
3	1.2.1	Caixa #60 c/grelha sumidouro: Execução de caixa sumidoura em betão, de secção interior de 60x60cm, com superfícies interiores cerzitas e rebocadas com argamassa hidrófuga, incluindo maciço de assentamento em betão, tampa e aro com grelha de 60x30cm, da classe D250, movimento de terras e todos os materiais e trabalhos necessários, prontas a funcionar, e transporte a vazadouro dos produtos sobranes, a instalar nos locais definidos em planta.	UN	2
4	1.2.2	Coletor 315mm: Fornecimento, assentamento e montagem em vala, sobre almofada regularizada de 0,10m, de tubo SN 315, incluindo movimento de terras e remates nas ligações aos órgãos existentes e a executar.	m	75
5	1.2.3	Caixa de visita	UN	1
6	1.2.4	Ligações de aquedutos existentes, a manter, aos novos órgãos, através de superfícies de enrocamento em pedra local, sobre massame de betão com 0,10m de espessura, formando pendentes para linha de escoamento, incluindo fornecimento e aplicação de todos os materiais e trabalhos necessários.	vg	1
	1.3	TRABALHOS DIVERSOS		
7	1.3.1	Assentamento de guias 100*25*20	ml	21
8	1.3.2	Levantamento e reposição à cota do novo pavimento, de tampas de caixas de visita de saneamento, existentes ao longo do traçado da faixa de rodagem, incluindo o fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários.	UN	3
	1.4	PAVIMENTAÇÃO		
9	1.4.1	Fresar e Pavimentação a betuminoso	m2	950
10	1.4.2	Pavimentação a pedra de chão	m2	22,5
	2	RUA DO POMBAL (TRAVANCA)		
	2.1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
11	2.1.1	Limpeza de toda a superfície a pavimentar	vg	1
12	2.1.2	Demolição de guias e levantamento de cubos existentes	vg	1
	2.2	ÁGUAS PLUVIAIS		
13	2.2.1	Caixa #60 c/grelha sumidouro: Execução de caixa sumidoura em betão, de secção interior de 60x60cm, com superfícies interiores cerzitas e rebocadas com argamassa hidrófuga, incluindo maciço de assentamento em betão, tampa e aro com grelha de 60x30cm, da classe D250, movimento de terras e todos os materiais e trabalhos necessários, prontas a funcionar, e transporte a vazadouro dos produtos sobranes, a instalar nos locais definidos em planta.	UN	2
14	2.2.2	Caleira 300mm c/ ranhura superior: Fornecimento, assentamento e montagem de Caleira Sumidouro c/ Rasgo Superior (de 5cm), 50x50 Ø30(cm) ARMADA, pré-fabricada, incluindo maciço de assentamento em betão, com todos os materiais e trabalhos necessários, escavação em terreno de qualquer natureza, aterro e transporte a vazadouro dos produtos sobranes, pronta a funcionar, no local definido em planta.	m	6
	2.3	PAVIMENTAÇÃO		
15	2.3.1	Fresar e Pavimentação a betuminoso	m2	345,5