

 REPÚBLICA PORTUGUESA TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		 SGMTSSS SECRETARIA GERAL MINISTÉRIO DO TRABALHO SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL			
MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL					
ARTIGOS	Empreitada de remodelação e beneficiação das instalações da DGERT - Pisos 6, 7, 8 e 9 do edifício Sede do MTSSS, sito na Praça de Londres, n.º 2 - LISBOA	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
CAP.	ÍNDICE				
1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
2	DEMOLIÇÕES, DESMONTES E PICAGENS				
3	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS				
4	REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS E RODAPÉS				
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
6	LIMPEZAS FINAIS				
7	NOTAS FINAIS				
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS				
1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
1.1	Medidas e protecções necessárias das zonas objecto de intervenção, para cumprimento das regras de segurança, apresentação e divulgação das fichas de segurança de acordo com a legislação em vigor.	vg.	1		0,00 €
2	DEMOLIÇÕES, DESMONTES E PICAGENS				
2.1	Desmonte para limpeza e posterior reaplicação com previa adaptação para lâmpadas LED (incluindo a remoção dos balastros), das luminárias de tectos das salas;				
2.1.1	Piso 6	vg.	1,00		0,00 €
2.1.2	Piso 7	vg.	1,00		0,00 €
2.1.3	Piso 8	vg.	1,00		0,00 €
2.1.4	Piso 9	vg.	1,00		0,00 €
2.2	Desmonte/remoção e proteção de todos os equipamentos e mobiliários existentes nos locais a intervir, gabinetes e corredores, para local provisório a indicar pelo Dono de obra e posterior reaplicação nos lugares de origem;				
2.2.1	Piso 6	vg.	1,00		0,00 €
2.2.2	Piso 7	vg.	1,00		0,00 €
2.2.3	Piso 8	vg.	1,00		0,00 €
2.2.4	Piso 9	vg.	1,00		0,00 €
3	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS				
3.1	Fornecimento e execução de pintura a tinta aquosa, lavável, cor branco sujo Rall 9010, tipo cynacril da CIN ou equivalente, sobre paramentos existentes e/ou danificados, incluindo a remoção de tinta não aderente, poeiras e gorduras de toda a superfície das paredes , execução de estuque novo nas zonas demolidas e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto (critério de medição: área de parede incluindo zonas demolidas) - Acabamento Pa.1				
3.1.1	Piso 6	m2	319,40		0,00 €
3.1.2	Piso 7	m2	560,20		0,00 €
3.1.3	Piso 8	m2	623,50		0,00 €
3.1.4	Piso 9	m2	317,10		0,00 €



MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Empreitada de remodelação e beneficiação das instalações da DGERT - Pisos 6, 7, 8 e 9 do edifício Sede do MTSSS, sito na Praça de Londres, n.º 2 - LISBOA	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
3.2	Fornecimento e execução de pintura a tinta aquosa, lavável, cor branco Rall 9003, tipo cynacril da CIN ou equivalente, sobre tectos e vigas existentes , incluindo a remoção de tinta não aderente, poeiras e gorduras de toda a superfície das paredes, execução de estuque novo nas zonas demolidas e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto - Acabamento Te.1				
3.2.1	Piso 6	m2	263,80		0,00 €
3.2.2	Piso 7	m2	463,55		0,00 €
3.2.3	Piso 8	m2	461,70		0,00 €
3.2.4	Piso 9	m2	276,10		0,00 €
4	REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS E RODAPÉS				
4.1	Reparação de pavimento existente de madeira maciça de parquet mosaico em tacos , eliminando a camada superficial e o verniz deteriorado, através de lixadora mecânica com sistema de aspiração, e formação posterior de camada de protecção incolor e brilhante composta por uma demão de primário aquoso protector, insecticida, fungicida e termicida, transparente e incolor, como fixador de superfície e três demãos de acabamento com verniz de poliuretano aquoso de dois componentes tipo "77-080 77-090 DUROCIN 2K WB ACETINADO" ou equivalente, incluindo produtos de limpeza da superfície com eliminação de partículas soltas previamente à aplicação da demão de primário, e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto. - Acabamento Pv.1. Inclui a reparação / ou substituição dos tacos deteriorados, a colagem dos tacos soltos (que se encontrem em bom estado), e a nivelção c/ lixadora mecânica para nivelamento das zonas reparadas.				
4.1.1	Piso 6	m2	239,80		0,00 €
4.1.2	Piso 7	m2	421,40		0,00 €
4.1.3	Piso 8	m2	419,70		0,00 €
4.1.4	Piso 9	m2	251,00		0,00 €
4.2	Reparação de rodapé de madeira de sucupira, com 12 cm de altura , eliminando a camada superficial e o verniz deteriorado, através de lixadora mecânica com sistema de aspiração, e formação posterior de camada de protecção incolor e brilhante composta por uma demão de primário aquoso protector, insecticida, fungicida e termicida, transparente e incolor, como fixador de superfície e três demãos de acabamento com verniz de poliuretano aquoso de dois componentes tipo "77-080 77-090 DUROCIN 2K WB ACETINADO" ou equivalente, incluindo produtos de limpeza da superfície com eliminação de partículas soltas previamente à aplicação da demão de primário, e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto. - Acabamento Ro.1				
4.2.1	Piso 6	ml	122,20		0,00 €
4.2.2	Piso 7	ml	219,25		0,00 €
4.2.3	Piso 8	ml	244,80		0,00 €
4.2.4	Piso 9	ml	123,30		0,00 €



MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	Empreitada de remodelação e beneficiação das instalações da DGERT - Pisos 6, 7, 8 e 9 do edifício Sede do MTSSS, sito na Praça de Londres, n.º 2 - LISBOA	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
4.3	Reparação de caixa técnica em madeira de sucupira, localizada no canto da sala , eliminando a camada superficial e o verniz deteriorado, através de lixadora mecânica com sistema de aspiração, e formação posterior de camada de protecção incolor e brilhante composta por uma demão de primário aquoso protector, insecticida, fungicida e termicida, transparente e incolor, como fixador de superfície e três demãos de acabamento com verniz de poliuretano aquoso de dois componentes tipo "77-080 77-090 DUROCIN 2K WB ACETINADO" ou equivalente, incluindo produtos de limpeza da superfície com eliminação de partículas soltas previamente à aplicação da demão de primário. e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto. - Acabamento Ro.2				
4.3.1	Piso 6	m2	2,60		0,00 €
4.3.2	Piso 7	m2	2,60		0,00 €
4.3.3	Piso 8	m2	2,60		0,00 €
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
5.1	Instalações sanitárias - Fornecimento e instalação de detectores de movimentos e armaduras GU10 (c/ lampada LED), adaptando as armaduras existentes para LED, incluindo a remoção dos balastros. Converter as furações das armaduras redondas de lampadas TL para LED GU10, implicando fecho de tectos em pladur, barramento e pinturas necessárias a um perfeito acabamento, incluindo apoio de construção civil, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas do projecto.				
5.1.1	Piso 6	un.	9,00		0,00 €
5.1.2	Piso 7	un.	9,00		0,00 €
5.1.3	Piso 8	un.	9,00		0,00 €
5.1.4	Piso 9	un.	9,00		0,00 €
5.2	Salas - Fornecimento e instalação de lâmpadas LED (tubo 1200 mm) tipo T 8 - 14,5W 110Lm por metro = 1980 Lm na totalidade de cada lâmpada na cor 6500 K, adaptando as armaduras existentes para LED, incluindo a remoção dos balastros.				
5.2.1	Piso 6	un.	80,00		0,00 €
5.2.2	Piso 7	un.	116,00		0,00 €
5.2.3	Piso 8	un.	148,00		0,00 €
5.2.4	Piso 9	un.	72,00		0,00 €
6	LIMPEZAS				
6.1	Execução de limpezas finais da obra, necessárias à entrega das salas prontas a serem utilizadas de imediato, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento e a remoção de lixo e transporte a vazadouro.	vg.	1,00		0,00 €
7	NOTAS FINAIS				
7.1	Todas as dimensões colocadas no Mapa de Quantidades e Trabalhos deverão ser retificadas no local.				
TOTAL GERAL (valores sujeitos a IVA à taxa em vigor)					0,00 €