

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	I	CAPÍTULO I		
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo instalações diversas, redes, vedações, acessos, arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem, de acordo com o especificado no Caderno de Encargos.	UN	1
	II	CAPÍTULO II		
	2	PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE		
2	2.1	Elaboração do Plano de Segurança e Saúde e a coordenação de segurança durante a obra por entidade externa ao empreiteiro e a aprovar pelo dono de obra, de acordo com as medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre Segurança e Saúde e/ou Plano de Segurança e Saúde, quer para o estaleiro quer para os trabalhos constantes da obra. Tudo executado no estrito cumprimento do determinado pela legislação em vigor.	UN	1
3	2.2	Elaboração, fornecimento e aplicação prática de Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o artigo 10º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e demais legislação aplicável.	UN	1
	III	CAPÍTULO III		
	3	MURO DE PEDRA EM MIRANDA DO DOURO		
4	3.1	Retirar o muro de pedra existente, para abertura da fundação do muro novo a construir, de acordo com a implantação fornecida pela fiscalização, transporte de sobranes a vazadouro, e todos os trabalhos necessários a boa execução de acordo com o CE.	ml	60
5	3.2	Reperfilamento geral incluindo aterro e escavação até a cota do perfilamento da plataforma através de meios mecânicos e humanos, para posterior fornecimento e aplicação de camada de tout-venant com 15 cm de espessura, devidamente regada e compactada, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m2	320
6	3.4	Fornecimento e execução de muro de suporte de terras em pedra seca da região com dimensões variáveis, altura do muro variável entre 2 e 6 metros, incluindo, o encosto das terras sobre as pedras colocadas, transporte de sobranes a vazadouro, e todos os trabalhos necessários a boa execução de acordo com o CE.	m2	350
	IV	CAPÍTULO IV		
	4	MURO DE PEDRA EM PALAÇOULO		
7	4.1	Retirar o muro de pedra existente, para abertura da fundação do muro novo a construir, de acordo com a implantação fornecida pela fiscalização, transporte de sobranes a vazadouro, e todos os trabalhos necessários a boa execução de acordo com o CE.	ml	40
8	4.2	Fornecimento e execução de muro de suporte de terras em pedra seca da região com dimensões variáveis, altura do muro variável entre 2 e 6 metros, incluindo, o encosto das terras sobre as pedras colocadas, transporte de sobranes a vazadouro, e todos os trabalhos necessários a boa execução de acordo com o CE.	m2	90
9	4.3	Reperfilamento geral incluindo aterro e escavação até a cota do perfilamento da plataforma através de meios mecânicos e humanos, para posterior fornecimento e aplicação de camada de tout-venant com 15 cm de espessura, devidamente regada e compactada, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m2	260
	V	CAPÍTULO V		
	5	MURO DE PEDRA EM SÃO MARTINHO ZONA RIBEIRA E CELEIRO.		
10	5.1	Fornecimento e execução de muro de suporte de terras em pedra seca da região com dimensões variáveis, altura do muro variável entre 2 e 6 metros, incluindo, o encosto das terras sobre as pedras colocadas, transporte de sobranes a vazadouro, e todos os trabalhos necessários a boa execução de acordo com o CE.	m2	275
11	5.2	Retirar o muro de pedra existente, para abertura da fundação do muro novo a construir, de acordo com a implantação fornecida pela fiscalização, transporte de sobranes a vazadouro, e todos os trabalhos necessários a boa execução de acordo com o CE.	ml	40
12	5.3	Reperfilamento geral incluindo aterro e escavação até a cota do perfilamento da plataforma através de meios mecânicos e humanos, para posterior fornecimento e aplicação de camada de tout-venant com 15 cm de espessura, devidamente regada e compactada, bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	m2	125