

## Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

| Linha     | Cod.     | Designação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unidade | Qtd |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|           | <b>1</b> | <b>TRABALHOS A REALIZAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |     |
| <b>1</b>  | 1.1      | Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo a limpeza e reposição da área ocupada após a desmontagem, manutenção do sistema de drenagem durante a obra, sinalização temporária de todos os trabalhos de acordo com legislação vigente e vedação do espaço da obra, com todos os meios necessários para garantir a segurança de pessoas e bens, bem como a resolução de serviços afetados. | vg      | 1   |
| <b>2</b>  | 1.2      | Implementação do Plano de Segurança e Saúde (PSS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | vg      | 1   |
| <b>3</b>  | 1.3      | Desmatagem estrelada no muro e trabsporte a vazadouro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | vg      | 1   |
| <b>4</b>  | 1.4      | Demolição do muro em risco de queda, construído em blocos e pilares de betão e transporte a vazadouro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ml      | 98  |
| <b>5</b>  | 1.5      | Acertos de encontros de muros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vg      | 1   |
| <b>6</b>  | 1.6      | Cinta em betão para regularização da mesma pronta a receber os postes que vão fixar os painéis Sigilis 2 D 250 x 163 cinza Ral 7016                                                                                                                                                                                                                                                                      | vg      | 1   |
| <b>7</b>  | 1.7      | fornecer e colocar uma vedação em painéis Sigilis 2 D 250 x 163 cm cinza ral 7016 e postes com base soldada.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ml      | 98  |
| <b>8</b>  | 1.8      | partir betão encostado ao muro e pequena parte do passeio para formar canteiro, transporte a vazadouro dos resíduos.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vg      | 1   |
| <b>9</b>  | 1.9      | Fornecer e colocar terra vegetal no canteiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3      | 20  |
| <b>10</b> | 1.10     | fornecimento e plantação de \"Photinias\" altura 1,20 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN      | 126 |
| <b>11</b> | 1.11     | Reabilitação do sitema de rega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | vg      | 1   |
| <b>12</b> | 1.12     | transporte de máquinas e outros equipamentos, limpeza total da obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vg      | 1   |