

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem do estaleiro, incluindo mobilização de equipamento, bem como montagem de instalações provisórias, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e equipamento, manutenção e posterior desmontagem do mesmo, incluindo colocação de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de proteção e de segurança necessários à execução dos trabalhos, incluindo ainda o desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
2	1.2	Apoio topográfico à realização dos trabalhos.	vg	1
3	1.3	Elaboração e implementação do plano de Segurança e Saúde no trabalho de acordo com o Decreto-Lei Nº 273/2003 de 29 de Outubro.	vg	1
	2	MOVIMENTO DE TERRAS		
4	2.1	Escavação em terreno de qualquer natureza e/ou aterro, correção do perfil e desempenho da área a pavimentar com a altura média de 0,60m, em toda a zona de intervenção da obra, formação de caixa, regularização e compactação, incluindo carga, transporte e descarga do produto sobranço a vazadouro. (Nota: incluindo desenraizamento em profundidade e escarificação e substituição de solos (saibro) onde necessário).	m2	1950
	3	DRENAGEM		
5	3.1	Execução de aquedutos em PVC corrugado diâmetro igual ou inferior a 400 mm de diâmetro, fornecimento, carga, descarga e transporte a vazadouro a indicar pela fiscalização, incluindo execução de bocas e todos os trabalhos necessários ao seu correto assentamento.	ml	80
6	3.2	Execução de abertura de valetas em terra, incluindo desenraizamento em profundidade e terras de empréstimo (saibro) se necessário.	ml	300
	4	OBRAS DE ARTE CORRENTES E ACESSÓRIAS		
7	4.1	Fornecimento e aplicação de manilhas em betão DN400, incluindo selagens em betão e colocação de camada de betão com 0,20m de espessura e todos os trabalhos necessários.	ml	6
	5	PAVIMENTAÇÃO		
8	5.1	Fornecimento e aplicação de base em material britado " tout-venant ", com 30cm de espessura após recalque, devidamente espalhado, regado e compactado, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução. Tudo de acordo com especificação do caderno de encargos.	m2	1950
	5.2	SINALIZAÇÃO		
9	5.2.1	Fornecimento e aplicação de inscrição STOP, incluindo linha de paragem em material termoplástico retrorrefletor de aplicação a quente, incluindo pré-marcação.	UN	1
10	5.2.2	Fornecimento e aplicação de sinalização vertical (STOP), incluindo prumo metálico com 3m de altura e maciço de fundação em betão.	UN	1