



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PRELIMINARES: - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras		
1	1.1	Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada	vg	1
2	1.2	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro) incluindo implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e legislação aplicável), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena das instalações	vg	1
	2	EQUPAMENTO INFANTIL		
	2.1	Fornecimento de equipamentos para o parque infantil do tipo "ereserv" ou equivalente, incluindo toda a documentação de acordo c/ Dec.- Lei 203/2015 de 17/Set		
3	2.1.1	"The NewWave" Swing, refª LLM - 1126	UN	1
4	2.1.2	Metal Springer 2 Places, refª JIN - 0531	UN	1
5	2.1.3	Cameleo 2 forestic, refª JCX - 0006	UN	1
6	2.1.4	Piccolo 1 foprestic, refª JPX - 0001	UN	1
7	2.1.5	Placard informativo modelo laef	UN	1
8	2.1.6	Vedação em painel de polietileno recortado c/ espessura de 10mm e postes metálicos galvanizados e lacados à cor dos painéis, modelo "bambini"	m	52
9	2.1.7	Portão para vedação em painel de polietileno recortado c/ espessura de 10mm e estrutura metálica galvanizada e lacada à cor dos painéis, modelo "bambini", incluindo ferragens e fechos	UN	1
	3	PAVIMENTAÇÃO		
10	3.1	Limpeza e preparação do piso para aplicação de pavimento de borracha, incluindo execução de furos (+/- Ø 0,02m) equidistantes em // 1,50m para escoamento de águas, numa área de 162m²	m²	162
11	3.2	Fornecimento e aplicação de Pavimento de borracha SBR insitu de espessura total de 45mm	m²	132
12	3.3	Fornecimento e aplicação de Pavimento de borracha SBR insitu de espessura total de 45mm	m²	30
	4	DIVERSOS		
13	4.1	Trabalhos de construção civil, nomeadamente abertura de fundações e respectiva betonagem após colocação dos equipamentos infantis e vedação	vg	1