

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	MOVIMENTOS DE TERRAS		
1	1.1.1	Execução de escavação necessária para a instalação de tubagem, incluindo a remoção de materiais sobranes a vazadouro e todos os trabalhos necessários de acordo com o projecto.	m3	10
2	1.1.2	Realização dos aterros e nivelamentos das valas	m3	9
	2	INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS		
	2.1	Quadros e ambientes		
3	2.1.1	Execução de Sistema de terras, incluindo abertura e tapamento de vala ou local apropriado para enterramento, Electrodo ou Electrodo de terra ou similar, condutor de ligação entre este e o Quadro Parcial, todos os trabalhos e acessórios necessários de modo a obter um valor de Terra 20ohms	UN	1
4	2.1.2	Fornecimento e montagem de armário exterior, modelo W, incluindo quadro elétrico, devidamente eletrificado de acordo com as peças desenhadas	vg	1
5	2.1.3	Fornecimento e montagem de quadro de tomadas exterior, devidamente eletrificado de acordo com as peças desenhadas	vg	1
	2.2	Cabos elétricos		
6	2.2.1	Fornecimento e montagem de cabo elétrico do tipo XV 3G6mm2 enfiado em tubo, excluindo este	ml	28
7	2.2.2	Fornecimento e montagem de cabo elétrico do tipo XV 3G4mm2 enfiado em tubo, excluindo este	ml	38
	2.3	Tubagem		
8	2.3.1	Fornecimento e montagem de tubo PEAD63	ml	60
	2.4	Iluminação		
9	2.4.1	Fornecimento e instalação de projetor Led 1720W 5700K 400V da DAEL, devidamente instalado em poste existente, fornecimento de abraçadeiras de fixação e cabos de ligação, incluindo todas as ligações elétricas necessárias ao bom funcionamento da iluminação	UN	12
10	2.4.2	Desmontagem de projetor existente	UN	12