



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PRELIMINARES: - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro, telas finais, trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário		
1	1.1	Sinalização temporária de obras em curso, conforme modelo em anexo, incluindo implementação do Plano de Segurança e Saúde, (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro) e do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (artigo 11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e legislação aplicável), limpezas finais da obra e envolvente, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada	vg	1
	2	DEMOLIÇÕES		
2	2.1	Remoção de tapume em chapa, existentes em alçados confinantes c/ a via pública, para reaplicação nos outros alçados	m	35
	3	TAPUMES		
3	3.1	Fornecimento e execução de tapume provisória de terreno, c/ 2,00m de altura, nos Alçados confinantes c/ a via pública, composto por painéis opacos de chapa perfilada de aço galvanizado, de 0,6 mm de espessura, com nervuras de entre 40 e 50 mm de altura de onda, separadas entre 250 e 270 mm, perfis ocas de secção quadrada de aço EN 10210-1 S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 2,8 m de comprimento, ancorados ao terreno através de fundação de betão C20/25 a cada 2,00m, incluindo ancoragens mecânicas para a fixação das chapas aos perfis.	m	35
4	3.2	Reaplicação de tapumes existentes, nos restantes Alçados, amarrados às armaduras existentes, incluindo limpeza e remoção de vegetação existente c/ transporte a vazadouro evidentemente licenciado	m	35