

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	A presente rubrica engloba a montagem e desmontagem de todos elementos necessários à boa e segura execução dos trabalhos, designadamente vedações, acessos, instalações destinadas ao pessoal e equipamento mecânico.	vg	1
	2	Demolições		
2	2.1	Demolição de muro em alvenaria de pedra, incluindo transporte dos resíduos a vazadouro a indicar pela fiscalização	m3	150
3	2.2	Desmontagem do portão existente, incluindo as ombreiras em pedra, para posterior recolocação	vg	1
	3	Mov. De terras		
4	3.1	Escavação em solo brando para abertura de fundação para o muro, incluindo espalhamento e regularização dos solos escavados	m3	45
5	3.2	Regualrização do terreno entre a faixa de rodagem e o novo muro, até obtenção de cotas do passeio a executar, incluindo abertura de valeta	m2	290
	4	Betão		
6	4.1	Fornecimento e aplicação de fundação de muro em betão ciclópico, com 0,60x0,40m	m3	34,8
7	4.2	Fornecimento e aplicação de betão armado C25/30 e A400, em pilares, afastados de 4,0m, incluindo cofragem	m3	3,7
8	4.3	Fornecimento e aplicação de betão armado C25/30 e A400, em viga de fundação e linteis, incluindo cofragem	m3	20,3
9	4.4	Fornecimento e aplicação de betão armado C25/30 e A400 em sapatas de pilares	m3	11,1
	5	Alvenarias		
10	5.1	Fornecimento e execução de alvenaria de blocos de cimento 50x20x28, assentes com argamassa de cimento e areia, ao traço 1:4, com o topo arredondado	m2	232
11	5.2	Salpisco, emboço e reboco com argamassa de cimento e areia com acabamento à talocha	m2	520
	6	Pinturas		
12	6.1	Pintura do muro, interior e exterior, com tinta de água em duas demãos, sobre isolante primário	m2	520
13	6.2	Decapagem e pintura a esmalte do portão existente	vg	1
	7	Passeio		
14	7.1	Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant de 1ª com 0,20 m de espessura para base do passeio e da valeta	m2	420
15	7.2	Fornecimento e aplicação de pavimento em artefactos de cimento tipo UNI com 6 cm de espessura, com as juntas refechadas a traço de cimento, incluindo camada de areia ou pó de pedra para assentamento	m2	290
16	7.3	Execução de valeta trapezoidal em betão com 0,60x0,10m	ml	150
17	7.4	Fornecimento e montagem de guardas de segurança semi-flexíveis, com terminal enterrado, incluindo proteção de moto-coclistas e refletores de cor vermelha e branco.	ml	200
	8	Diversos		
18	8.1	Fornecimento e montagem de coletor em manilhas de betão reforçadas de 1200 mm na linha de água confinante com a capela S. lourenço, incluindo limpeza, desassoreamento e acompanhamento com terras até à altura do muro existente, numa extensão de 20 ml	ml	30
19	8.2	Recolocação do portão existente, incluindo limpeza e reposição das ombreiras de pedra.	vg	1
20	8.3	Replantação das oliveiras e outras árvores a remover durante a execução da obra, incluindo os arbustos que ladeiam o portão	vg	1
21	8.4	Implementação PSS e PGR	vg	1
22	8.5	Acompanhamento arqueológico da empreitada, incluindo execução dos respetivos relatórios técnicos e pedidos de autorização junto da DGPC	vg	1