

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PRELIMINARES		
	1.1	Estaleiro, PSS, PGRCD e Sinalização temporária		
1	1.2	Montagem, exploração e desmontagem de estaleiro	vg	1
2	1.3	Implementação do Plano de Segurança e Saúde	vg	1
3	1.4	Implementação do Plano de Gestão de Resíduos de Demolição e Construção	vg	1
4	1.5	Sinalização temporária de trabalhos, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos, incluindo fornecimento, implantação, manutenção e posterior levantamento.	vg	1
5	1.6	Placas informativas de obra em curso conforme modelos em anexo, fxa com três prumos em postes circulares em tubo galvanizado reforçado de Ø 2\\", incluindo abertura de caboucos e fundação em betão simples, fornecimento, implantação, manutenção e posterior levantamento das placas de obras em curso, aquando da Recepção Provisória da Empreitada e transporte a vazadouro devidamente licenciado.	UN	1
	2	PAVIMENTAÇÃO		
6	2.1	Fresagem do Pavimento betuminoso com esp.0.03 média	m2	559
	2.2	Fornecimento e aplicação de camada betuminosa com características de regularização executada em mistura betuminosa a quente AC 14 reg ligante 35/50 (MB), incluindo rega de colagem executada com emulsão betuminosa, de rotura rápida, à taxa de 0,50Kg/m2. em reperfilamento, com 0,04m de espessura média após recalque		
7	2.2.1	Rua Ator Almeida Cruz	m2	372,27
	2.3	Fornecimento e aplicação de Camada betuminosa com características de desgaste, executada em betão betuminoso a quente AC 14 surf 35/50 (BB), incluindo limpeza previa do pavimento, rega de colagem executada com emulsão betuminosa, de rotura rápida, à taxa de 0,50Kg/m2 incluindo fresagem nos encontros do aplicado com o pavimento existente, com 0,05m de espessura média após recalque		
8	2.3.1	Rua Ator Almeida Cruz	m2	2093,73
	3	DIVERSOS		
9	3.1	Levantamento das tampas e aros das caixas e grelhas das infraestruturas existentes, para a cota do pavimento acabado, na plataforma da estrada, com fixação com argamassa de cimento ao traço 1:3 e acabamento em pavimento betuminoso com características de desgaste, executado em betão betuminoso a quente AC 14 surf 35/50 (BB) e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	UN	26
	4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
	4.1	Materialização de marcas rodoviárias, a termoplástico branco, incluindo pré-marcação e preparação geral da superfície, de acordo com Dec. Reg. n.º 22-A/98 de 1/10 e demais alterações, incluído se necessário microfresagem da linha existente (na direcção longitudinal paralela ao eixo, sem danificar a camada betuminosa existente, partir ou causar outro tipo de danos nas juntas ou outras singularidades)		
10	4.1.1	Linha continua de parque com 0,10 m	ml	483,5
11	4.1.2	Inscrições de STOP	UN	1
12	4.1.3	Barras de paragem em todo o atravessamento c/ 0,60m (tipo M 11) em STOP	m2	6