



Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	AQUISIÇÃO DE TENDA E SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM		
1	1.1	Fornecimento e montagem de estrado técnico com estrutura em perfis de alumínio, incluindo apoios ao solo que permitam o ajuste da altura entre 0,20m e 0,40m, do tipo \"Irmarfer\", ou equivalente. Inclui todos os acessórios necessários à sua perfeita montagem e funcionamento (medição em projeção horizontal).	m2	450
2	1.2	Fornecimento e aplicação de revestimento de estrado técnico em estrutura de alumínio através de placas de contraplacado marítimo antiderrapantes com 21mm de espessura. Inclui todos os trabalhos necessários à sua perfeita montagem e funcionamento (medição em projeção horizontal).	m2	450
3	1.3	Fornecimento e montagem de estrutura, do tipo tenda multistandard, em perfis de alumínio, da \"Irmarfer\", ou equivalente, com as dimensões 15x30x4 (m), cobertura de duas águas. Inclui todos os acessórios necessários à sua perfeita montagem e funcionamento.	vg	1
4	1.4	Fornecimento e aplicação de tela de PVC opaca, tipo tela de revestimento de tenda multistandard da \"Irmarfer\", ou equivalente, para revestimento da cobertura na cor branca. Inclui todos os acessórios necessários à sua perfeita montagem e funcionamento (medição em projeção horizontal, não incluindo sobreposições e dobras).	m2	450
5	1.5	Fornecimento e aplicação de tela de PVC opaca, tipo tela de revestimento de tenda multistandard da \"Irmarfer\", ou equivalente, para revestimento de painéis de paredes na cor branca. Inclui todos os acessórios necessários à sua perfeita montagem e funcionamento (medição em projeção vertical, não incluindo sobreposições e dobras).	m2	333
6	1.6	Fornecimento e aplicação de painel de tela de PVC translúcida de 5,00x4,00 (m), tipo tela de revestimento de tenda multistandard da \"Irmarfer\", ou equivalente, para revestimento de painéis de paredes. Inclui todos os acessórios necessários à sua perfeita montagem e funcionamento.	UN	3
7	1.7	Fornecimento e aplicação de forro anticondensação, em poliéster revestido a PVC, do tipo DV 5112/A FR 200, da \"Endutexl\", ou equivalente, para instalar em toda a extensão do teto interior, à cor branca. Inclui todos os acessórios necessários à sua perfeita montagem e funcionamento (medição em projeção horizontal, não incluindo sobreposições e dobras).	m2	450
8	1.8	Fornecimento e aplicação de pavimento vinílico antiderrapante, em rolo de 2.00m de largura, com espessura mínima de 1.6 mm (conforme ficha técnica constante do C.E.). Inclui fornecimento e colocação de fitas de alcatrão nas juntas do pavimento e todos os acessórios necessários à sua perfeita montagem e funcionamento (medição em projeção horizontal, não incluindo sobreposições, dobras e desperdícios).	m2	450
9	1.9	Desmontagem, carga e transporte de todos os componentes a estaleiro do dono de obra (nota: estaleiro do dono de obra situa-se até 5km do local de montagem/desmontagem).	vg	1