

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1.	Montagem e desmontagem de estaleiro.	vg	1
2	2	Fornecimento e assentamento de parede em estrutura leve, executada com 2 placas de gesso cartonado com 13mm de espessura de cada lado, caixa-de-ar de com 50mm de espessura parcialmente preenchida com lã mineral de 45mm de espessura, do tipo Ultracoustic da KNAUF INSULATION , ou equivalente; Inclui-se estruturas metálicas de fixação interior e superior de montantes do sistema e barramentos, refecimento de juntas, reforços (inclui fornecimento e aplicação de banda acústica)e execução de pintura de todas as paredes novas e das paredes existente sem necessidade de tratamento de humidades, com tinta do tipo \\\"Primário Hidro-Armadura, cor Branco Ral 9010, refª. 020-0104\\\", da Robbialac ou equivalente, aplicado numa demão diluída a 50% com água. Aplicação de tinta baseado numa dispersão aquosa de resina especial, pigmentado com dióxido de titânio rutilo e cargas inertes, tipo \\\"Charme Acetinado/ Semi Mate, série 023-/026\\\", da Robbialac ou equivalente, aplicado em duas demãos, devendo a primeira ser diluída com cerca de 5% com água e as restantes diluídas com cerca de 10% de água e todos os trabalhos e fornecimentos complementares de acordo com as condições técnicas de execução aplicáveis necessários a um perfeito acabamento.	m2	15
3	3	Execução de pintura de paredes e tectos existentes com tinta do tipo \\\"Primário Hidro-Armadura, cor Branco Ral 9010, refª. 020-0104\\\", da Robbialac ou equivalente, aplicado numa demão diluída a 50% com água. Aplicação de tinta baseado numa dispersão aquosa de resina especial, pigmentado com dióxido de titânio rutilo e cargas inertes, tipo \\\"Charme Acetinado/ Semi Mate, série 023-/026\\\", da Robbialac ou equivalente, aplicado em duas demãos, devendo a primeira ser diluída com cerca de 5% com água e as restantes diluídas com cerca de 10% de água e todos os trabalhos e fornecimentos complementares de acordo com as condições técnicas de execução aplicáveis necessários a um perfeito acabamento.	m2	120
4	4	Fornecimento e aplicação de tecto falso amovível, constituído por placas perfuradas 0,60x0,60m, incluindo todos os trabalhos de mão-de-obra e correção das fixações.	m2	9
5	5	Fornecimento e assentamento de rodapé lacado a branco com 8cm de altura, incluindo todos os materiais de assentamento, cortes e remates.	ml	8
6	6	Fornecimento e aplicação de secretária para o telefonista, em madeira de faia com tampo de 3cm incluindo aplicação de rodapé em balcão existente, em conformidade com as peças desenhadas.	UN	1
7	7	Fornecimento e aplicação de divisória em madeira de faia e vidro laminado 4+4.1, incluindo porta (folha de batente com 0,90m) incluindo rodapé em inox no fundo da porta, igual as existentes. Inclui-se todos os materiais, equipamentos e acessórios para a perfeita execução do trabalho.	UN	1
8	8	Fornecimento e aplicação de 8ml de calha da efapel 110X50, 2 tomadas RJ45, 5 tomadas e 100ml de cabo UTP, incluindo todos os trabalhos de mão-de-obra e acessórios necessários à sua correta aplicação.	vg	1