

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO E SEGURANÇA		
1	1.	Instalação, conservação e desmontagem do estaleiro necessário à execução dos trabalhos de acordo com o disposto na legislação aplicável, e fornecimento e aplicação de painel informativo de acordo com o modelo a fornecer pelo dono de obra.	vg	1
2	1.2	Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde (PSS) para a execução da obra	UN	1
3	1.3	Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)	vg	1
	2	DEMOLIÇÕES		
4	2.1	Demolição dos elementos cerâmicos das paredes, carga e transporte a vazadouro de produtos sobranes, de acordo com as peças desenhadas.	vg	1
	3.0	SISTEMA "CAPOTTO"		
5	3.1	Fornecimento e aplicação de sistema de completo de "capotto" constituído por isolamento em placas de poliestireno expandido auto-extinguível de alta densidade, 20kgs/m³ e espessura de 4 cm, por fixação mecânica com bucha em PVC, com barramento e regularização da superfície com argamassa adesiva, armado com rede de fibra de vidro de tratamento anti-alkalino com 150 grs/m², incluindo todas as arestas e vedações de vãos, garantindo um acabamento perfeito.	m2	530
	4	RUFOS EM CHAPA LACADA		
6	4.1	Fornecimento e colocação de rufos em chapa lacada, por forma a compensar a espessura criada pelo Capotto.	vg	1
	5	PINTURAS		
7	5.1	Execução de sistema de pintura constituída por uma demão de primário e duas a três demãos de tinta aquosa 100% acrílica para exterior, aspecto mate areado fino, na cor vermelha, sobre paredes rebocadas, incluindo primário, remates e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas.	m2	530
	6.0	LIMPEZAS FINAIS		
8	6.1	Limpeza final de obra, incluindo os trabalhos de limpeza de sujidade e pó acumulado em paramentos, coberturas e terraços exteriores, limpeza de vidros e caixilharias exteriores, eliminação de manchas e restos de argamassas ou outros materiais agarrados ao pavimento e outros elementos.	vg	1