

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo a limpeza e reposição da área ocupada após a desmontagem, manutenção do sistema de drenagem durante a obra, sinalização temporária de todos os trabalhos de acordo com legislação vigente e vedação do espaço da obra, com todos os meios necessários para garantir a segurança de pessoas e bens, bem como a resolução de serviços afetados.	vg	1
2	1.2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde (PSS).	vg	1
3	1.3	Implementação do Plano de Resíduos de Construção e Demolição (PRCD).	vg	1
	2	MURO DE SUPORTE DE BETÃO ARMADO		
4	2.1	Execução de muro de suporte em betão armado: - Betão C25/30 em todos os elementos, incluindo todos os trabalhos de fabrico, transporte, colocação, vibração e limpeza; - Cofragem para betão não à vista, em moldes metálicos ou de madeira, sem defeitos, incluindo todos os escoramentos, aplicação de óleo descofrante e posterior desmontagem; - Armaduras em aço A400 NR, incluindo todos os trabalhos de dobragem, corte, montagens, amarrações, sobreposições, desperdícios, transporte e colocação.	vg	1