

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Pavimentação		
	1.1	Camadas de misturas betuminosas a quente:		
1	1.1.1	Em betão betuminoso com características de regularização, com 0,04 m de espessura, incluindo regra de impregnação tipo ECL-1 com um teor de betume de 1 Kg/m2.	m2	123,1
2	1.1.2	Em betão betuminoso com características de desgaste, com 0,03 m de espessura, incluindo regra de colagem tipo ECR-1 com um teor de betume de 0,5 Kg/m2.	m2	123,1
3	1.1.3	Fornecimento e colocação de revestimento sintético "in situ" tipo Polytam WS, ou equivalente, com 13mm de espessura, impermeável, com textura granular uniforme e acabamento igualmente granular uniforme, constituído por camada de base em granulado de borracha SBR aglomerado com resinas de poliuretano monocomponente, com 11mm de espessura, e camada de superfície com 2mm de espessura obtida por projeção de resinas de poliuretano bicomponente, misturadas com granulado de EPDM.	m2	138,25
	2	Equipamento		
	2.1	Lançamento do Peso		
4	2.1.1	Fornecimento, transporte de antepara da zona de lançamento do peso, em madeira.	UN	1
	2.2	Pista de Obstáculos (Fossa)		
5	2.2.1	Execução de caixa de água em betão, incluindo escavação, transporte dos produtos sobranes e todos os trabalhos inerentes a um correcto acabamento.	UN	1
	2.3	Salto em Comprimento e Triplo Salto		
6	2.3.1	Alteração das caixas de areia existentes de forma a estarem distanciadas, no mínimo, 55 metros e a cumprirem 10 metros entre a tábua de chamada, colocada a 3 metros da caixa, e o limite mais afastado da mesma	vg	1
7	2.3.2	Fornecimento de tábua para salto em comprimento e triplo salto, constituído por bastidor metálico para fixação ao solo, tampa desmontável, tábuas de chamada com sistema de substituição de plasticina, do tipo "AFF Ref.ª A1107", ou equivalente.	UN	4
	3	Sistema de drenagem de águas pluviais		
8	3.1	Fornecimento e assentamento de caleira com grelha em aço galvanizado, ao longo do muro de vedação, incluindo escavação, fundação em betão e todos os trabalhos e acessórios.	ml	101