Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	CED CEAS - MONTE DA CAPARICA - Praceta Interior - Monte da Caparica	UN	,
2	1.1	Realização de inspeção e ensaios a equipamentos desportivos	UN	,
3	1.1.1	2 Equipamento de Basquetebol	UN	2
4	1.2	Fornecimento e montagem:	UN	,
5	1.2.1	Par de redes de basquetebol oficial em rede nylon 4mm, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários de fixação ao seu perfeito acabamento e funcionamento.	PAR	1
6	1.2.2	Tubo de nylon para amarração das redes de basquetebol	UN	2
7	2	CED FRANCISCO MARGIOCHI - Quinta do Arrife - Ameais de Cima - Santarém	UN	,
	2.1	**Realização de inspeção e ensaios a equipamentos desportivos**		
8	2.1.1	2 Balizas	UN	2
9	2.1.2	4 Equipamento de Basquetebol	UN	4
10	2.2	Fornecimento e montagem:	UN	,
11	2.2.1	Par de redes balizas andebol com fio em polipropileno de 4mm sem nós com malha 0,10x0,10 incluindo fixações e todos os trabalhos e acessórios necessários ao perfeito funcionamento.	PAR	1
12	3	CED JACOB RODRIGUES PEREIRA - Rua D. Francisco de Almeida, 1 - Lisboa	UN	,
13	3.1	Realização de inspeção e ensaios a equipamentos desportivos	UN	,
14	3.1.1	2 Balizas	UN	2
15	3.1.2	4 Equipamento de Basquetebol	UN	4
16	3.2	Fornecimento e montagem:	UN	,
17	3.2.1	Campo da Piscina	UN	,
18	3.2.1.1	Abertura de negativos (2 por baliza na lateral) de 30x30x30 no betão poroso existente para preechimento em betão de forma a criar maciço de fixação das balizas existentes de andebol/futsal, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários de fixação ao seu perfeito acabamento e funcionamento.	UN	4
19	3.2.1.2	Execução de reparações pontuais nas redes de topo de proteção em nylon do campo de jogos, contemplando:	vg	1
20	3.2.1.3	Fornecimento e instalação de 6 fiadas de 30 ml de cabo de aço plastificado de 5mm (3+2mm) e incluindo a substituição de esticadores, cerra-cabos e todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários de fixação e de elevação ao seu perfeito acabamento e funcionamento.	ml	200
21	3.2.2	Ginásio	UN	,
22	3.2.2.1	Par de redes de basquetebol oficial em rede nylon 4mm, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários de fixação ao seu perfeito acabamento e funcionamento.	PAR	1
23	3.2.2.2	Tubo de nylon para amarração das redes de basquetebol	UN	2
24	3.2.2.3	Substituição do sistema elevatório para argolas existentes no ginásio, incluindo corda igual à existentes e todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento.	vg	1
25	3.2.2.4	Rede mini baliza de treino futebol fio 3,5mm polietilieno, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários de fixação ao seu perfeito acabamento e funcionamento.	UN	2
26	3.2.2.5	Rede de Voleibol em politileno com fio de 3,5mm entrançado com medidas oficiais e tela superior branca, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários de fixação ao seu perfeito acabamento e funcionamento.	UN	1
27	3.2.3	Campo de Jogos	UN	,

28	3.2.3.1	Rede de Voleibol em politileno com fio de 3,5mm entrançado com medidas oficiais e tela superior branca, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários de fixação ao seu perfeito acabamento e funcionamento.	UN	1
29	3.2.3.2	Tabela de Basquetebol oficial completa com: aro, tubo de nylon e rede de nylon de 4mm bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários de fixação ao seu perfeito acabamento e funcionamento.	UN	2
	4	**CED MARIA PIA - Rua Madre de Deus, nº1 - Lisboa**		
	4.1	**Realização de inspeção e ensaios a equipamentos desportivos**		
30	4.1.1	10 balizas	UN	10
31	4.1.2	6 Equipamento de Basquetebol	UN	6
32	4.2	Fornecimento e montagem:	UN	,
33	4.2.1	Ringue	UN	,
34	4.2.1.1	Par de redes de basquetebol oficial em rede nylon 4mm, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários de fixação ao seu perfeito acabamento e funcionamento.	PAR	1
35	4.2.1.2	Tubo de nylon para amarração das redes de basquetebol	UN	2
36	4.2.2	Ginásio	UN	,
37	4.2.2.1	Rede de Voleibol em politileno com fio de 3,5mm entrançado com medidas oficiais e tela superior branca, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários de fixação ao seu perfeito acabamento e funcionamento.	UN	1
38	5	CED D. NUNO ALVARES PEREIRA -Rua Alexandre de Sá Pinto, 1 - Lisboa	UN	,
39	5.1	Realização de inspeção e ensaios a equipamentos desportivos	UN	,
40	5.1.1	8 Balizas	UN	8
41	5.1.2	2 Equipamento de Basquetebol	UN	2
42	5.2	Fornecimento e montagem:	UN	,
43	5.2.1	Polidesportivo	UN	,
44	5.2.1.1	Aro de basquetebol oficial com tubo de nylon e rede de nylon de 4mm bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários de fixação ao seu perfeito acabamento e funcionamento.	UN	2
45	5.2.1.2	Par de redes balizas andebol/futsal com fio em polipropileno de 4mm sem nós com malha 0,10x0,10 incluindo fixações e todos os trabalhos e acessórios necessários ao perfeito funcionamento.	PAR	1
46	5.2.1.3	Baliza de andebol/futsal em ferro com secção circular de 110mm de diametro, na cor preto e branco, igual à existente, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários de fixação ao seu perfeito acabamento e funcionamento.	UN	2
	5.2.2	**Ringue 1º Ciclo**		
47	5.2.2.1	Manutenção da relva sintética com limpeza de campo, recarga de silica, escovagem de relva, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários de fixação ao seu perfeito acabamento e funcionamento.	m2	288
48	6	CED - NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO Rua do Sol ao Rato, 6 Lisboa	UN	,
49	6.1	Realização de inspecção e ensaios a equipamentos desportivos	UN	,
50	6.1.1	4 Balizas	UN	4
51	6.1.2	8 Equipamento de Basquetebol	UN	8
52	6.2	Fornecimento e montagem:	UN	,
53	6.2.1	Polidesportivo 1	UN	,
54	6.2.1.1	Tabela de Basquetebol oficial completa com: aro, tubo de nylon e rede bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários de fixação ao seu perfeito acabamento e funcionamento.	UN	4
55	6.2.1.2	Fixação de baliza incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários de fixação ao seu perfeito acabamento e funcionamento.	UN	1
	6.2.2	**Polidesportivo 2**		
56	6.2.2.1	Par de redes balizas polivalentes com tabela, com fio em polipropileno de 4mm sem nós com malha 0,10x0,10 incluindo fixações e todos os trabalhos e acessórios necessários ao perfeito funcionamento.	PAR	1

57	6.2.2.2	Par de redes de basquetebol oficial em rede nylon 4mm, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários de fixação ao seu perfeito acabamento e funcionamento.	PAR	1
58	6.2.2.3	Tubo de nylon para amarração das redes de basquetebol	UN	2
59	6.2.3	Parque Infantil	UN	,
60	6.2.3.1	Reparação de 2 baloiços de mola existentes incluindo todos dos materiais, fixações e todos os trabalhos e acessórios necessários ao perfeito funcionamento.	UN	2
61	6.2.3.2	Manutenção com pinturas e tratamentos de madeiras dos equipamentos infantis existentes, incluindo a substituição de peças degradadas ou em falta, fixações e todos os trabalhos e acessórios necessários ao perfeito funcionamento.	vg	2
62	7	CED - PINA MANIQUE - Rua dos Jerónimos, 9 LISBOA	UN	,
63	7.1	Realização de inspeção e ensaios a equipamentos desportivos	UN	,
64	7.1.1	8 Equipamento de Basquetebol	UN	8
65	7.1.2	14 Balizas	UN	14
66	7.2	Fornecimento e montagem:	UN	,
67	7.2.1	Campo de Futebol Sintético	UN	,
68	7.2.1.1	Par de redes baliza futebol 11 (0,90/2,10m) de polipropileno de 4mm sem nós com malha de 0,10x0,10m	PAR	1
69	7.2.1.2	Fixadores de rede-baliza futebol 11 em calha de PVC	UN	240
70	7.2.1.3	Baliza futebol 7 alumínio c/ rebatimento lateral de 6x2m, com postes e traves em alumínio lacado, seção circular com diâmetro 110mm na cor standard branco incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários de fixação ao seu perfeito acabamento e funcionamento.	UN	2
71	7.2.1.4	Baliza futebol 7 alumínio móvel com contrapesos de 6x1,5m, com postes e traves em alumínio lacado, seção circular com diâmetro 110mm na cor standard branco incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários de fixação ao seu perfeito acabamento e funcionamento.	UN	2
72	7.2.1.5	Par de redes balizas futebol 7 com fio em polipropileno de 4mm sem nós com malha 0,10x0,10 incluindo fixações e todos os trabalhos e acessórios necessários ao perfeito funcionamento.	PAR	2
73	7.2.2	Pátio da Bandeira	UN	,
74	7.2.2.1	Par de postes de Voleibol oficial em aluminio lacado de secção circular de 110mm diametro, com sistema de driça com roldanas, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários de fixação ao seu perfeito acabamento e funcionamento.	PAR	1
75	7.2.2.2	Poste central de Voleibol oficial em aluminio lacado de seção circular de 110mm diametro, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários de fixação ao seu perfeito acabamento e funcionamento.	UN	1
76	7.2.2.3	Abertura de 3 carotes para colocação de mangas novas para poste de voleibol, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários de fixação ao seu perfeito acabamento e funcionamento.	UN	3
77	7.2.2.4	Rede de Voleibol em politileno com fio de 3,5mm entrançado com medidas oficiais e tela superior branca, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários de fixação ao seu perfeito acabamento e funcionamento.	UN	2
78	7.2.2.5	Tabela de Basquetebol oficial completa com: aro, tubo de nylon e rede bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários de fixação ao seu perfeito acabamento e funcionamento.	UN	2
79	7.2.2.6	Par de redes balizas andebol/futsal com fio em polipropileno de 4mm sem nós com malha 0,10x0,10 incluindo fixações e todos os trabalhos e acessórios necessários ao perfeito funcionamento.	PAR	1
	7.2.3	**Pátio das Malvas (Alfredo Soares)**		
80	7.2.3.1	Tabela de Basquetebol oficial completa com: aro, tubo de nylon e rede bem como todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários de fixação ao seu perfeito acabamento e funcionamento.	UN	2
	7.2.4	**Campo Anexo**		
81	7.2.4.1	Baliza de Andebol/Futsal em ferro com secção circular de 110mm de diametro, na cor preto e branco, igual à existente, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários de fixação ao seu perfeito acabamento e funcionamento.	UN	1
82	7.2.4.2	Par de redes balizas andebol/futsal com fio em polipropileno de 4mm sem nós com malha 0,10x0,10 incluindo fixações e todos os trabalhos e acessórios necessários ao perfeito funcionamento.	PAR	1
	7.2.5	**Januário Barreto**		

83	7.2.5.1	Par de redes balizas andebol/futsal com fio em polipropileno de 4mm sem nós com malha 0,10x0,10 incluindo fixações e todos os trabalhos e acessórios necessários ao perfeito funcionamento.	PAR	1
84	7.2.5.2	Par de redes própria para Hóquei em Campo para balizas andebol/futsal incluindo fixações e todos os trabalhos e acessórios necessários ao perfeito funcionamento.	PAR	1
85	7.2.5.3	Par de redes mini andebol 2,60x1,80m com fio em polipropileno de 4mm sem nós com malha 0,10x0,10 incluindo fixações e todos os trabalhos e acessórios necessários ao perfeito funcionamento.	PAR	1
86	7.2.5.4	Tabela de basquetebol em acrilico com 10mm espessura, igual à existente, incluindo fixações e todos os trabalhos e acessórios necessários ao perfeito funcionamento.	UN	1
87	7.2.5.5	Proteções para tabela de basquetebol oficial, incluindo fixações e todos os trabalhos e acessórios necessários ao perfeito funcionamento.	UN	2
88	7.2.5.6	Proteções frontais para carrinho de mini basquetebol, incluindo fixações e todos os trabalhos e acessórios necessários ao perfeito funcionamento.	UN	2
89	7.2.5.7	Par redes de basquetebol oficial em rede nylon 4mm, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários de fixação ao seu perfeito acabamento e funcionamento.	PAR	2
90	7.2.5.8	Tubo de nylon para amarração das redes de basquetebol	UN	4
91	7.2.5.9	Guincho para recolha de tabela de basquetebol oficial basculante, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários de fixação ao seu perfeito acabamento e funcionamento.	UN	1
92	7.2.5.10	Reparação do sistema de rede de topo do lado da bancada, com a substituição dos cabos de aço e revisão de todo o sistema de recolha, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários de fixação ao seu perfeito acabamento e funcionamento.	vg	1
93	7.2.6	Paddel	UN	,
94	7.2.6.1	Manutenção da relva sintética com limpeza de campo, recarga de silica, escovagem de relva, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários de fixação ao seu perfeito acabamento e funcionamento.	m2	200
95	8	CED - SANTA CATARINA - Largo de S. João Nepomuceno, Nº7	UN	,
96	8.1	Realização de inspeção e ensaios a equipamentos desprtivos	UN	,
97	8.1.1	2 Equipamentos de Basquetebol	UN	2
98	8.2	Centro de Férias da Areia Branca. Estrada do Areal-Areia Branca - LOURINHÃ	UN	,
99	8.2.1	Realização de inspeção e ensaios a equipamentos desportivos	UN	,
100	8.2.2	2 Equipamento de Basquetebol	UN	2
101	8.2.3	2 Balizas	UN	2