

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	EXECUÇÃO DE TODOS OS TRABALHOS PREPARATÓRIOS, ACESSÓRIOS E COMPLEMENTARES		
1	1.1	ESTALEIRO - Execução de estaleiro, adequado à dimensão da obra, tudo de modo a salvaguardar as condições de higiene, salubridade e segurança no trabalho, cumprir o previsto nos Regulamentos e Normas de Segurança no Trabalho, no Caderno de Encargos e nas determinações para este tipo de Instalações, incluindo fornecimento e colocação em obra de painel de informação, segundo modelo a definir pelo Dono da Obra, onde conste a identificação da Obra, do Dono da Obra, do Empreiteiro Adjudicatário com menção do respectivo alvará, bem como demais elementos informativos considerados relevantes. No final da obra todas as reposições de modo a deixar o local em condições, senão iguais, pelo menos semelhantes às encontradas antes do início da obra	vg	1
2	1.2	PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE - Elaboração do PSS, fora da obra e implementação das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre segurança e saúde e/ou Plano de Segurança e Saúde, quer para o estaleiro, quer para os trabalhos constantes da obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e serviços. Tudo devidamente executados por pessoal especializados e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislação em vigor quer pela entidade de segurança do Dono da obra e/ou Fiscalização.	vg	1
3	1.3	PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RC&D - Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas revistas no Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de construção e Demolição (RCD), incluindo a recolha, reparação, armazenamento temporário, montagem na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestão selectiva da RCD, aplicação em obra de metodologia de triagem da RCD, ou nos casos que tal não seja possível o seu encaminhamento para operador de gestão licenciado tendo em vista a sua posterior utilização, valorização ou eliminação por esta ordem de prioridade através de operadores de transporte e gestão licenciados, assegurando igualmente que os RCD são mantidos na obra o menos tempo possível, bem como a promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra, sendo que ainda deverão ser cumpridos os registos previstos no sistema Integrado de registo Electrónico de resíduos (SIRER), incluindo-se também no âmbito deste artigo o pagamento de todas as taxas relativas à gestão e tratamento de resíduos inertes para depósito em aterro.	vg	1
	2	EXECUÇÃO DE DRENO		
4	2.1	Levantamento cuidado de calçada e sua sub base de (15cm) , incluindo armazenamento de calçada , Seleção e depósito de materiais, triagem e encaminhamento de materiais não aproveitáveis com transporte desses materiais para um operador de gestão de resíduos de construção e demolição para reciclagem ou outras formas de valorização, com todos os custos inerentes, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e eventual indemnização por depósito. (Tratamento de entulhos conforme decreto-lei 46/2008 de 12 de Março e suas portarias).	m2	25
5	2.2	Levantamento cuidado de escadas e sua sub base de (15cm) , incluindo eventual aproveitamento de peças , armazenamento , Seleção e depósito de materiais, triagem e encaminhamento de materiais não aproveitáveis com transporte desses materiais para um operador de gestão de resíduos de construção e demolição para reciclagem ou outras formas de valorização, com todos os custos inerentes, transporte e colocação dos produtos em vazadouro. (Tratamento de entulhos conforme decreto-lei 46/2008 de 12 de Março e suas portarias).	vg	1
6	2.3	Escavação manual com acompanhamento arqueológico por parte do dono de obra , incluindo transporte e armazenamento de terras junto a zona de arvores para posterior colocação, seleção e depósito de materiais, triagem e encaminhamento de materiais não aproveitáveis com transporte desses materiais para um operador de gestão de resíduos de construção e demolição para reciclagem ou outras formas de valorização, com todos os custos inerentes, transporte e colocação dos produtos em vazadouro. (Tratamento de entulhos conforme decreto-lei 46/2008 de 12 de Março e suas portarias).	m3	45
7	2.4	Preparação de zona de parede e fundação enterrada onde será instalado o dreno, incluindo limpeza geral de todos os detritos, eventuais encasques/reboco para colmatar vazios afim de permitir a instalação do sistema de drenagem.	m2	35,5
	2.5	Fornecimento e montagem de sistema de geodreno com os seguintes trabalhos:		
8	2.5.1	tubo de geodreno diametro 150mm envolvido em manta geotextil	ml	25

Direção Regional de Cultura do Alentejo

Procedimento CP7/2021

9	2.5.2	Fornecimento e montagem de manta drenante com geotextil incorporado	m2	37,5
10	2.5.3	Cama de brita envolvida em manta geotextil (largura média 60cm por 1,20 de altura)	m3	18
	2.6	Ligação do Dreno		
11	2.6.1	Ligação e adaptação do sistema de drenagem a rede existente	vg	1
	2.7	Fornecimento e execução de sistema de drenagem superficial sumidouros em pedra idênticos aos existentes em ambos os lances de escada e no comprimento dos mesmos, incluindo tubagem, ligação a rede, caleira executada em argamassa impermeabilizada e restantes trabalhos.		
12	2.7.1	Tampas de sumidouro em pedra e respetiva caleira	UN	2
13	2.7.2	Tubagem em PVC 10kg diâmetro 90mm com ligação às caleiras e à rede existente.	vg	1
14	2.7.3	Execução de aterros regados e compactados em média por camadas de 20cm, incluindo rega, compactação, nivelamento e pendentes.	m3	27
15	2.7.4	Reassentamento de calçada com pendente para sumidouro e para a zona do muro de contenção afim de evitar acumulação de águas, junto às paredes da loja, incluindo camada de tout venant 15 cm, camada de areão misturado com cimento, rega, compactação, refecimento de juntas da calçada com argamassa de cimento branco.	m2	25
16	2.7.5	Fornecimento e execução de lances de escada idênticos aos existentes com pedra de Estemoz branca, incluindo maciços de apoio, incluindo revestimento de espelhos e cobertores em pedra e restantes trabalhos. (dois lances de escadas)	vg	1