



Região Autónoma da Madeira
SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL
SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, EPERAM

MEMÓRIA DESCRITIVA

Serve a presente Memória Descritiva para a apresentação de uma proposta para a adaptação de divisórias e colocação de lavatórios, no Centro de Saúde de Santo António.

1. Piso 1

1.1 – Fornecimento e colocação de 1 lavatório com coluna, de 0,60m de largura, torneira de haste longa e respectivas ligações de água quente e fria, esgotos, com furoa e passagem pelo teto falso do piso abaixo (incluindo abertura e fecho de tetos falsos, pinturas, massas e fitas) e cerca de 1m² de fornecimento e colocação de azulejos brancos 20x20 na zona do lavatório.

1.2 - Remoção de bancada em inox, mantendo a pia.

2. Piso 2

2.1 – Fornecimento e colocação de 7 lavatórios com coluna, de 0,60m de largura, torneira de haste longa e respectivas ligações de água quente e fria, esgotos, com furoa e passagem pelo teto falso do piso abaixo (incluindo abertura e fecho de tetos falsos, pinturas, massas e fitas) e cerca de 1m² de fornecimento e colocação de azulejos brancos 20x20 na zona do lavatório.

2.2 – Execução de divisória com porta, incluindo fechadura, ferragens e vidro (Centro de Desenvolvimento da Criança)

2.3 – Execução de divisória em pladur com lã de vidro no interior, para criação de 2 gabinetes, incluindo portas, fechaduras e ferragens (Zona consulta Centro de Saúde)



9/10/10
(Carlos Castro)

Handwritten signature and date: 5/10/01



MAPA DE QUANTIDADE / ESTIMATIVA

Adaptação de divisórias e colocação de lavatórios, no Centro de Saúde de Santo António.

ITEM	DESIGNAÇÃO	QUANT	UN	PREÇO UNIT	TOTAL PARCIAL	TOTAL GRUPO
1	Piso 1					
1.1	Fornecimento e colocação de 1 lavatório com coluna, de 0,60m de largura, torneira de haste longa e respectivas ligações de água quente e fria, esgotos, com furo e passagem pelo teto falso do piso abaixo (incluindo abertura e fecho de tetos falsos, pinturas, massas e fitas) e cerca de 1m2 de fornecimento e colocação de azulejos brancos 20x20 na zona do lavatório.	1	un			
1.2	Remoção de bancada em inox, mantendo a pia.	1	un			
2	Piso 2					
2.1	Fornecimento e colocação de 7 lavatórios com coluna, de 0,60m de largura, torneira de haste longa e respectivas ligações de água quente e fria, esgotos, com furo e passagem pelo teto falso do piso abaixo (incluindo abertura e fecho de tetos falsos, pinturas, massas e fitas) e cerca de 1m2 de fornecimento e colocação de azulejos brancos 20x20 na zona do lavatório.	1	un			
2.2	Execução de divisória com porta, incluindo fechadura, ferragens e vidro (Centro de Desenvolvimento da Criança)	1	un			
2.3	Execução de divisória em pladur com lâ de vidro no interior, para criação de 2 gabinetes, incluindo portas, fechaduras e ferragens (Zona consulta Centro de Saúde)	1	un			
						€