



Região Autónoma da Madeira
SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE E PROTEÇÃO CIVIL
SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, E.P.E.R.A.M

Handwritten signature and date 7/10/05

MEMÓRIA DESCRITIVA

Serve a presente Memória Descritiva para a apresentação de uma proposta para a reparação do pavimento vinílico em vários espaços do Centro de Saúde de Machico.

1. Reparação do pavimento vinílico em vários espaços do Centro de Saúde de Machico

1.1 – Fornecimento e colocação do pavimento vinílico Brazilia Amarelo Ref.^a 8269 Ipanema, no Hall das Urgências, incluindo rodapé a 10 cm de altura com ½ cana, numa área aproximada de 90m², incluindo a remoção do pavimento existente, autonivelante, colas e tudo o material preciso para um bom acabamento final, tudo combinado com o Dono de Obra;

1.2 – Fornecimento e colocação do pavimento vinílico Brazilia Amarelo Ref.^a 8269 Ipanema, no gabinete 30 e Hall destinado à Fisioterapia, incluído rodapé a 10cm de altura com ½ cana, numa área aproximada de 55m², aplicação de isolamento epóxico Thomsit R755 contra a humidade dobrando até 10 cm de altura nas paredes junto às janelas, incluindo a remoção do pavimento existente, autonivelante, colas e tudo os material precisos para um bom acabamento final, tudo combinado com o Dono de Obra;

1.3 - Fornecimento e colocação do pavimento vinílico Brazilia Amarelo Ref.^a 8269 Ipanema, no Piso 1, Área 4, Bloco 4 (Recepção), incluído rodapé a 10cm de altura com ½ cana, numa área aproximada de 60m², incluindo a remoção do pavimento existente, autonivelante, colas e tudo os material

precisos para um bom acabamento final, tudo combinado com o Dono de Obra;

1.4 - Fornecimento e colocação do pavimento vinílico Brazilia Amarelo Ref.^a 8269 Ipanema, no Piso 1, Área B, Bloco 4 (Área junto à janela), incluído rodapé a 10cm de altura com ½ cana, numa área aproximada de 11m², aplicação de isolamento epóxico Thomsit R755 contra a humidade dobrando até 10 cm de altura nas paredes junto às janelas, incluindo a remoção do pavimento existente, autonivelante, colas e tudo os material precisos para um bom acabamento final, tudo combinado com o Dono de Obra;

1.5 - Fornecimento e colocação do pavimento vinílico Brazilia Amarelo Ref.^a 8269 Ipanema, no Piso 0, Bloco 4 (Corredor), incluído rodapé a 10cm de altura com ½ cana, numa área aproximada de 10m², incluindo a remoção do pavimento existente, autonivelante, colas e tudo os material precisos para um bom acabamento final, tudo combinado com o Dono de Obra;

1.6 - Fornecimento e colocação do pavimento vinílico Metallica Tritone Ref.^a 8753 Energy, no corredor de acesso ao Refeitório Piso 2, incluído rodapé a 10cm de altura com ½ cana, numa área aproximada de 50m², incluindo a remoção do pavimento existente, autonivelante, colas e tudo os material precisos para um bom acabamento final, tudo combinado com o Dono de Obra;

2. Trabalhos vários

- Remoção do pavimento existente, incluindo deposito em vazadouro apropriado.
- Limpeza final da obra.

MAPA DE QUANTIDADE / ESTIMATIVA

Reparação do Pavimento vinílico em vários espaços do Centro de Saúde de Machico

ITEM	DESIGNAÇÃO	QUANT	UN	PREÇO UNIT	TOTAL PARCIAL	TOTAL GRUPO
1	Reparação do pavimento vinílico em vários espaços do Centro de Saúde de Machico					
1.1	Fornecimento e colocação do pavimento vinílico Brazilia Amarelo Ref. ^a 8269 Ipanema, no Hall das Urgências, incluindo rodapé a 10 cm de altura com ½ cana, numa área aproximada de 90m ² , incluindo a remoção do pavimento existente, autonivelante, colas e tudo o material preciso para um bom acabamento final, tudo combinado com o Dono de Obra;	90	m ²			
1.2	Fornecimento e colocação do pavimento vinílico Brazilia Amarelo Ref. ^a 8269 Ipanema, no gabinete 30 e Hall destinado à Fisioterapia, incluído rodapé a 10cm de altura com ½ cana, numa área aproximada de 55m ² , aplicação de isolamento epóxido Thomsit R755 contra a humidade dobrando até 10 cm de altura nas paredes junto às janelas, incluindo a remoção do pavimento existente, autonivelante, colas e tudo os material precisos para um bom acabamento final, tudo combinado com o Dono de Obra;	55	m ²			
1.3	Fornecimento e colocação do pavimento vinílico Brazilia Amarelo Ref. ^a 8269 Ipanema, no Piso 1, Área 4, Bloco 4 (Recepção), incluído rodapé a 10cm de altura com ½ cana, numa área aproximada de 60m ² , incluindo a remoção do pavimento existente, autonivelante, colas e tudo os material precisos para um bom acabamento final, tudo combinado com o Dono de Obra;	60	m ²			
1.4	Fornecimento e colocação do pavimento vinílico Brazilia Amarelo Ref. ^a 8269 Ipanema, no Piso 1, Área B, Bloco 4 (Área junto à janela), incluído rodapé a 10cm de altura com ½ cana, numa área aproximada de 11m ² , aplicação de isolamento epóxido Thomsit R755 contra a humidade dobrando até 10 cm de altura nas paredes junto às janelas, incluindo a remoção do pavimento existente, autonivelante, colas e tudo os material precisos para um bom acabamento final, tudo combinado com o Dono de Obra;	11	m ²			
1.5	Fornecimento e colocação do pavimento vinílico Brazilia Amarelo Ref. ^a 8269 Ipanema, no Piso 0, Bloco 4 (Corredor), incluído rodapé a 10cm de altura com ½ cana, numa área aproximada de 10m ² , incluindo a remoção do pavimento existente, autonivelante, colas e tudo os material precisos para um bom acabamento final, tudo combinado com o Dono de Obra;	10	m ²			
1.6	Fornecimento e colocação do pavimento vinílico Metallica Tritone Ref. ^a 8753 Energy, no corredor de acesso ao Refeitório Piso 2, incluído rodapé a 10cm de altura com ½ cana, numa área aproximada de 50m ² , incluindo a remoção do pavimento existente, autonivelante, colas e tudo os material precisos para um bom acabamento final, tudo combinado com o Dono de Obra;	50	m ²			
2	Trabalhos vários					
2.1	Remoção do pavimento existente, incluindo deposito em vazadouro apropriado.	1	vg			
2.2	Limpeza final da obra	1	vg			

Paula
9/10/05