

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	I	Reparação das Passagens Hidráulicas do Rio Febros, na Travessa do Rio Febros em Avintes e na Rua da Vessada em Seixezelo e Recuperação de Linha de Água Junto à Rua do Loureiro de Cima em Grijó		
	I.1	Reparação da Passagem Hidráulica do Rio Febros, na Travessa do Rio Febros em Avintes		
1	1,1,1	Desobstrução da linha de água com remoção dos materiais depositados no leito da ribeira na sequência de aluimento;	vg	1
2	1,1,2	Escavação para execução de fundação das paredes da passagem hidráulica;	vg	1
3	1,1,3	Execução das paredes da passagem hidráulica com pedra de características semelhantes à existente no local;	vg	1
4	1,1,4	Aterro do tardo da passagem hidráulica e reposição do pavimento na área de intervenção conforme existente.	vg	1
	1.2	Reparação da Passagem Hidráulica do Rio Febros, na Rua da Vessada em Seixezelo		
5	1,2,1	Desobstrução da linha de água com remoção dos materiais depositados no leito da ribeira na sequência de aluimento;	vg	1
6	1,2,2	Escavação para execução de fundação das paredes da passagem hidráulica;	vg	1
7	1,2,3	Execução das paredes da passagem hidráulica com pedra de características semelhantes à existente no local;	vg	1
8	1,2,4	Aterro do tardo da passagem hidráulica e reposição do pavimento na área de intervenção conforme existente;	vg	1
9	1,2,5	Recolocação de enrocamento com pedra existente, na zona de embocadura da passagem hidráulica;	vg	1
10	1,2,6	Fornecimento e assentamento de laje em granito para cobertura da passagem hidráulica.	vg	1
	1.3	Recuperação de Linha de Água Junto à Rua do Loureiro de Cima em Grijó		
11	1,3,1	Desobstrução da linha de água com remoção dos materiais depositados no leito da ribeira na sequência de aluimento;	vg	1
12	1,3,2	Escavação para execução de fundação do enrocamento e estabilização do muro contíguo à linha de água;	vg	1
13	1,3,3	Execução de enrocamento numa extensão de 7m, conforme existente;	vg	1
14	1,3,4	Reforçar o enrocamento existente numa extensão de 4.5m, conforme existente.	vg	1
	1.4	Estaleiro		
15	1,4,1	Montagem, manutenção e desmontagem de Estaleiro, de apoio à execução da obra, conforme normas e legislação em vigor, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos de materiais necessários, bem como a sua remoção e limpeza da área no final da obra.	vg	1