

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0.1	NOTA: Gestão de resíduos em obra - O preço final da proposta terá que ter em em conta a execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem previstas no PPGRCD do projecto de execução, incluindo carga mecânica ou manual dentro da obra e transporte de lixos e/ou entulhos e dos produtos resultantes das demolições e remoções para reutilização e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos os encargos com os operadores licenciados, empolamento, taxas e montagem de equipamentos e serviços.		
	0.2	NOTA: Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se incluída a execução de todos os trabalhos preparatórios ou acessórios nomeadamente a execução de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à segurança, higiene e saúde no trabalho, trabalhos de restabelecimento de todas as servidões e serventias que sejam necessários executar, bem como de construção de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a legislação em vigor, incluindo painel de identificação, vedação da obra, mobilização de equipamento para execução dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites de intervenção, com todos os trabalhos e materiais necessários. Assim como, qualquer outro trabalho preparatório ou acessório inscrito no caderno de encargos e no documento Descrição dos trabalhos preparatório ou acessórios anexo ao Projecto de Execução.		
	0.3	NOTA: O preço unitário da cada artigo deverá considerar a verba destinada à segurança, higiene e saúde em obra. Cabe ao empreiteiro a execução da sinalética necessária, não só em termos de identificação da obra como, também, no que diz respeito à segurança, conforme PSS.		
	2	DESMONTES E DEMOLIÇÕES		
1	2.3	Demolição completa, manual ou mecânica, de coberturas, pavimentos, paredes, betão, madeira, zinco, vãos, escadas, de qualquer constituição, com espessuras variadas, incluindo fundações, com recurso aos meios técnicos, equipamento e mão de obra necessários, regularização e limpeza da zona.	m3	7,92
2	2.7	Apeamento e remoção para vazadouro de pedras de revestimento de sepultura perpétua existentes até ao nível do solo. Inclui aros, cabeceiras e todas as peças que compoem a campa.	UN	8
3	2.8	Apeamento e remoção para vazadouro de elementos de jazigo subterrâneo existentes até ao nível do solo. Inclui aros de fundação ou laje, construção acima do solo e todos e quaisquer elementos que compoem o jazigo até 2,00 m de altura.	UN	2
4	2.9	Apear totalidade de jazigo capela com área de implantação inferior a 6,00m2, cêrcea inferior a 3,0m. Remoção de todo o material para vazadouro, incluindo base de fundação, portas, vitrais e todos os elementos que fazem parte da construção.	UN	12
	6	ELEMENTOS EM PEDRA NATURAL		
	6.1	reparações		
5	6.1.1	Execução de limpeza de cantarias a água e escova de aço e refecimento de fendas com argamassa de cimento branco e areia fina ao traço 1:3, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.	m2	65,44
6	6.1.5	Limpeza exterior de sepultura perpétua, com area de implantação inferior a 4,00m2, construção ao nível do solo. Inclui lavagem de cantarias, limpeza e betumagem de juntas. Avivamento de epitáfios.	UN	21
7	6.1.6	Limpeza exterior de jazigo subterrâneo, com area de implantação inferior a 4,00m2, construção ao nível do solo e superior com altura até 2,5m. Inclui lavagem de cantarias, limpeza e betumagem de juntas. Avivamento de epitáfios.	UN	44
8	6.1.7	Limpeza exterior de jazigo capela com área de implantação inferior a 6,00m2, cêrcea inferior a 3,0m. Inclui limpeza de cantarias, elementos decorativos e estatuária, colmatação de falhas na pedra, limpeza e betumagem de juntas. Avivamento de epitáfios. Reparações de portas e vitrais.	UN	27
9	6.1.8	Limpeza interior de jazigo capela com área de implantação inferior a 6,00m2, cêrcea inferior a 3,0m. Inclui limpeza de cantarias, elementos decorativos e estatuária, colmatação de falhas na pedra, limpeza e betumagem de juntas. Inclui reparação ou substituição de elementos metálicos de suporte das prateleiras.	UN	8
10	6.1.9	Limpeza exterior de jazigo capela com área de implantação entre 6,00m2 e 10 m2 de implantação, cêrcea inferior a 4,0 m. Inclui limpeza de cantarias incluindo elementos decorativos e estatuária, colmatação de falhas na pedra, limpeza e betumagem de juntas. Reparações de portas e vitrais.	UN	3

11	6.1.10	Limpeza interior de jazigo capela com área de implantação entre 6,00m2 e 10 m2 de implantação, cércea inferior a 4,0 m. Inclui limpeza de cantarias incluindo elementos decorativos e estatuária, colmatação de falhas na pedra, limpeza e betumagem de juntas. Inclui reparação ou substituição de elementos metálicos de suporte das prateleiras.	UN	1
	6.2	construção		
12	6.2.15	Execução de revestimento de sepultura perpétua, em lioz rosa, com as dimensões regulamentares, incluindo laterais e tampo. Inclui bordos do tampo ligeiramente boleados e todos os materiais e trabalhos necessários.	UN	1
13	6.2.16	Fornecimento e colocação de placa (lápide) rectangular em pedra (10x20cm) com gravação e pintura de numeração até 5 dígitos.	UN	20
	6.3	gravações em pedra		
14	6.3.2	Gravação de epitáfio em porta de jazigo ou ossário municipal ou outro elemento pétreo fixo (até 50 dígitos). Pintura de epitáfio com tinta para exterior, cor escura.	UN	25
	7	PORTAS, PORTÕES E ELEMENTOS METÁLICOS		
	7.1	portas		
15	7.1.2	Fornecimento e montagem de porta metálica em jazigo particular, uma folha, metalizada, incluindo pintura a esmalte em duas demãos de tinta sobre primário, todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.	UN	1
16	7.1.3	Fornecimento e assentamento de vidro fosco 4mm, com foscagem a ácido em caixilhos incluindo cortes e quebras.	m2	0,3
	7.2	portões		
17	7.2.2	Reparação de portões em ferro forjado (entradas dos cemitérios) incluindo desmontagem, decapagem, reparação e/ou substituição de fechaduras, montagem, alinhamento e reforço de fixações às paredes, reparação de calhas no pavimento. Pintura com esmalte preto semi-brilho. Estão incluídos todos os trabalhos nomeadamente a vedação provisória das entradas dos cemitérios quando os portões estiverem em oficina.	m2	35,2
	7.4	columbários		
18	7.4.1	Fornecimento e montagem de caixas de alumínio bronze com dimensões aprox. 0,30x0,40x0,60m, incluindo fechadura, ferragens e gravação de numeração ou colagem de chapa com número até 3 dígitos.	UN	132
	8	PAVIMENTOS		
19	8.1	Fornecimento de todos os materiais e assentamento de pavimento em calçada de vidro branco de 5 x 5 cm, assente sobre camada de 5cm de areia e pó de pedra, refecimento de juntas com o material de assentamento, bem como todos os trabalhos e materiais complementares necessários a um bom acabamento final.	m2	37,5
	9	OUTROS TRABALHOS		
20	9.7	Fornecimento e montagem de chapas de vidro laminado, 0.80 x 0.78m, com impressão em película. Montagem em cantoneiras metálicas existentes com aplicação de uma banda de NEOPRENE, entre as chapas de vidro e as cantoneiras.	UN	4