



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem do estaleiro, conforme condições técnicas especiais.	vg	1
2	1.2	Desmontagem do estaleiro, conforme condições técnicas especiais.	vg	1
3	1.3	Implementação do Plano de Segurança e Saúde, incluindo todas as actividades necessárias ao funcionamento e aplicação de equipamento, material relacionado com a segurança da obra, com indicação do responsável pela segurança da obra, conforme condições técnicas especiais.	vg	1
4	1.4	Remoção, separação, carga, transporte e descarga em vazadouro de produtos de demolição, por operadores habilitados, de acordo com o estabelecido no Plano de Gestão de Resíduos e na legislação aplicável	vg	1
	2	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
5	2.1	Demolição do muro existente, com cerca de 3m de altura, constituído por blocos de betão com pilares de travamento espaçados de cerca de 4m e encimado por viga cinta, incluindo todos os trabalhos necessários e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado.	m	50
	3	MURO		
6	3.1	Fornecimento e colocação de betão de limpeza, incluindo fornecimento de materiais e todos os trabalhos necessários à sua correta execução, conforme pormenor desenhado.	m3	6,9
7	3.2	Fornecimento e colocação de betão ciclopico, incluindo fornecimento de materiais e todos os trabalhos necessários à sua correta execução, conforme pormenor desenhado.	m3	34,5
	3.3	Execução de muro de suporte e a em alvenaria de pedra argamassada com betão, com altura varavel de 2,5m a 4,20m, incluindo escavação e aterro, fornecimento de materiais e trabalhos necessários à sua correta execução conforme pormenor desenhado.		
8	3.3.1	Fundação	m3	62,1
9	3.3.2	Elevação	m3	92