

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E DEMOLIÇÕES		
1	1.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS	vg	1
2	1.1.1	Demolição de pavimento para reformulação do acesso em rampa acessível	vg	1
3	1.1.2	Remoção das portas de vidro do hall para futura recolocação	vg	1
4	1.1.3	Remoção de portas interiores das instalações sanitárias	vg	1
5	1.1.4	Remoção de sanitários e bancadas de lavatórios	vg	1
6	1.1.5	Remoção de rodapé em pedra	vg	1
7	1.1.6	Remoção de teto falso	vg	1
8	1.1.7	Abertura e fecho de roços para rede de abastecimento de água (adaptação)	vg	1
9	1.1.8	Abertura e fecho de roços para rede de esgoto (adaptação)	vg	1
10	1.1.9	Abertura e fecho de roços para rede eléctrica (adaptação)	vg	1
11	1.1.10	Remoção de azulejos desagregados (considerada remoção pontual)	vg	1
12	1.1.11	Regularizações em zonas de encasques	vg	1
13	1.1.12	Carga, transporte e descarga a vazadouro	vg	1
14	1.1.13	Remoção de caixilharia espaço receção	vg	1
15	1.1.14	Material de proteção às zonas de circulação incluído	vg	1
	2	ALVENARIAS		
16	2.1	PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLO 30 X 20 X 11 CM	vg	1
	3	REDES TÉCNICAS		
17	3.1	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	vg	1
18	3.1.1	Desativação da rede existente para executarmos as alterações necessárias	vg	1
19	3.1.2	Execução de trabalhos de adaptação com nova rede aos dispositivos	vg	1
20	3.2	REDE DE ÁGUAS RESÍDUAIS	vg	1
21	3.2.1	Desativação da rede existente para executarmos as alterações necessárias	vg	1
22	3.2.2	Execução de trabalhos de adaptação com nova rede aos dispositivos	vg	1
23	3.3	REDE ELÉCTRICA	vg	1
24	3.3.1	Desativação da rede existente para executarmos as alterações necessárias	vg	1
25	3.3.2	Execução de trabalhos de adaptação aos novos pontos de iluminação	vg	1
26	3.3.3	Execução de trabalhos de adaptação aos novos pontos de alimentação	vg	1
27	3.3.4	Fornecimento e montagem de focos de embutir em teto falso	vg	1
	4	REVESTIMENTOS		
28	4.1	REVESTIMENTO CERÂMICOS EM PAREDES	vg	1
29	4.1.1	Instalações sanitárias - Masculino	vg	1
30	4.1.2	Instalação sanitária - Feminino	vg	1
	4.2	REVESTIMENTO EM REBOCO EM PAREDES		

Direção Regional de Cultura do Alentejo

Procedimento AD10/DRCALEN/2021

31	4.2.1	Execução de revestimento em paredes existentes, incluindo aplicação de barramento com ISOVIT na fixação da argamassa às paredes pintadas e barramento de acabamento afagado em: Paredes interiores no hall das instalações sanitárias	vg	1
	4.3	REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM PAVIMENTOS		
32	4.3.1	Execução de revestimento de pavimentos com grés porcelânico Margrés, Kerlite, Cement Project, Color - 20 CEM, com acab. natural rectificado, 100x100 mm, esp. 5,5 mm, incluindo cimento cola WEBER webercol ferma multi, betumação na cor à escolha, em:	vg	1
33	4.3.1.1	Instalações sanitárias - Masculino	vg	1
34	4.3.1.2	Instalação sanitária - Feminino	vg	1
	4.4	REVESTIMENTO DE PEDRAS EM GRANITO		
35	4.4.1	Fornecimento e assentamento de pedras de granito em pavimento, com acabamento e dimensão idênticas às existentes em:	vg	1
36	4.4.1.1	Zona do hall (rampa)	vg	1
37	4.5	RODAPÉ	vg	1
38	4.5.1	Fornecimento e assentamento de rodapé em PVC branco mate, com espessura idêntica às portas interiores, em:	vg	1
39	4.5.1.1	Zona do hall	vg	1
	5	TECTOS		
40	5.1	TECTOS EM GESSO CARTONADO	vg	1
41	5.1.1	Instalações sanitárias - Masculino	vg	1
42	5.1.2	Instalação sanitária - Feminino	vg	1
	6	CARPINTARIAS		
43	6.1	PORTAS INTERIORES	vg	1
44	6.1.1	Instalações sanitárias - Masculino	UN	1
45	6.1.2	Instalação sanitária - Feminino	UN	1
	6.2	ARMÁRIOS		
46	6.2.1	Fornecimento e montagem de armário em MDF lacado a branco com 2 folhas de batente com puxador de móvel \JNF, em aço inox com acab. satinado, ref. IN.22.102.14" e prateleiras no interior para arrumação de produtos de wc, considerando:	vg	1
47	6.2.1.1	Armário para produtos de limpeza 1,79 X 0,60 X 2,00 m	UN	1
	7	SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS		
48	7.1	SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS	vg	1
49	7.1.1	Sanindusa Sanita Suspensa Sanlife Br	UN	2
50	7.1.2	Sanindusa Tampa Sanita Sanlife Br	UN	2
51	7.1.3	Sanindusa SUPORTE SIMPLES PLAN C/PLACA ELETRÓNICA	UN	2
52	7.1.4	Sanindusa Lavatório Novelda Br	UN	2
53	7.1.5	Sanindusa Válvula 4V99	UN	2
54	7.1.6	Sanindusa Sifão Cromado 4V95	UN	2
55	7.1.7	Sanindusa Urinol Like C/Difusor Br	UN	1
56	7.1.8	Sanindusa Torneira electrónica Urinol C/Transformador	UN	1
57	7.1.9	JNF Barra Ap. 80cm Rebat inox Ref.ª IN.12.022	UN	4
58	7.1.10	JNF Porta Piaçaba de parede ângulo Ref.ª IN.42.165.P	UN	2
59	7.1.11	Papeleira com tampa auto-retorno \Mediclinics, 80 L, em aço inox com acab. escovado, ref. PP0080CS	UN	2
60	7.1.12	JNF Porta Rolo Jumbo Ref.ª IN.60.565	UN	2
61	7.1.13	JNF Dispensador de sabão Automático Ref.ª IN.60.562	UN	2
62	7.1.14	Torneira electrónica de lavatório \ROCA\ L70-E, 230V. Ref.ª A5A5701C00	UN	2
63	7.1.15	JNF Dispensador de toalhas de papel Ref.ª IN.60.548	UN	2
64	7.1.16	JNF Cesto de papéis de parede, Industrial, em aço inox atinado, ref. IN.60.561	UN	2

Direção Regional de Cultura do Alentejo

Procedimento AD10/DRCALEN/2021

65	7.1.17	JNF Cabide Fine Ref. ^a IN.14.505	UN	2
66	7.1.18	JNF Silhueta Femenina Ref. ^a IN.26.415.P	UN	1
67	7.1.19	JNF Silhueta Masculina Ref. ^a IN.26.416.P	UN	1
68	7.1.20	JNF Fecho para casa de banho com indicador cor satinado Ref. ^a IN.04.110	UN	2
69	7.1.21	Prateleira cerâmica "Sanindusa", 35 Vintage, branco, 350mm, ref. 41725	UN	2
70	7.1.22	Espelho embutido (dim. 500 x 1500 mm)	UN	2
71	7.1.23	Secador de mãos automático "Mediclinics", Dualflow, em ABS com acab. satinado, ref. M14ACS	UN	2
8		PINTURAS		
72	8.1	PINTURAS EM PAREDES INTERIORES	vg	1
73	8.1.1	Paredes Interiores em reboco (2 a 3 demãos)	vg	1
74	8.1.2	Pintura interior dos tetos (2 a 3) demãos	vg	1
75	8.2	PINTURAS EM PORTAS	vg	1
76	8.2.1	Execução de trabalhos de pintura em porta interior, incluindo trabalhos preparatórios de proteção, com fornecimento e aplicação de 2 a 3 demãos de esmalte na cor branca, em: Porta interior (armazém)	vg	1
9		DIVERSOS		
9.1		ALTERAÇÕES EM CAIXAS DE PAVIMENTO DOS VÃOS ENVIDRAÇADOS		
77	9.1.1	Execução de trabalhos de alteração do sentido de abertura dos vãos envidraçados (alterar a abertura para o exterior) e colocação de vinil fosco com indicação de wc	vg	1
9.2		EQUIPAMENTOS DE ALARME PARA WC		
78	9.2.1	Fornecimento e montagem de equipamentos de alarme para wc acessíveis, de acordo com as normas e definições de montagem e utilização.	vg	1
79	9.3	ILUMINAÇÃO	vg	1
80	9.3.1	Perfil led de encastrar em tecto de gesso cartonado com projecção de luz descendente, com aba de remate em alumínio lacado a branco e com difusor em acrílico fosco, IP43	UN	2
81	9.3.2	Foco led de encastrar em tecto em gesso cartonado, com projecção de luz descendente, redondo, com aba de remate em alumínio lacado a branco e com difusor em acrílico fosco, IP43	UN	6
10		ESTUDOS - ARQUITETURA E ESPECIALIDADES		
10.1		ESTUDOS PRÉVIOS - ARQUITETURA E ESPECIALIDADES		
82	10.1.1	Execução de estudo prévio de arquitetura e especialidades (águas e esgotos) para obras de alteração em instalações sanitárias.	vg	1