

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	00	Trabalhos Preparatórios		
1	00.01	O Presente mapa de quantidades não poderá ser dissociado das correspondentes Condições Técnicas, em virtude de serem complementares. Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro apropriado à realização dos trabalhos da empreitada, de acordo com normas vigentes. Instalação de ramais de abastecimento de água, eletricidade e outros, não sendo permitida a utilização dos ramais existentes no local sob pena de responsabilização criminal. Instalação de placa identificativa da empreitada, tudo conforme o discriminado nas Condições Técnicas, instruções da fiscalização e o cumprimento do PSS. Nota: Todas as indicações de marcas e referências de materiais são meramente indicativos, apenas terão de ter equivalência e qualidade dos indicados nos articulados, sendo sempre presente à Fiscalização para apreciação e aprovação.	vg	1
	1	Serralharias		
	01.01	Fornecimento e montagem de portas de entrada de alta segurança com as seguintes características: Porta de Alta Segurança tipo "Série P400" - Sistema "Porsegl", ou equivalente, com acabamento igual ao da caixilharia existente, em chapa de aço eletrozincado, série P400, modelo P400.1 ou similar, de uma folha, de batente, com as dimensões de passagem livre indicadas nas peças desenhadas, equipadas com: - fechadura de alta segurança tipo "porsegl", ou equivalente de três pontos de fecho; - cilindro de alta segurança tipo PEDOM 333, iXDAS, ou equivalente, 4 chaves e cartão de duplicação de chaves; incluindo a sua eficaz fixação à parede e janela existentes, através de uma chapa de 15mm chumbada e soldada ao aro da porta, assim como todos os remates finais e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com condições técnicas, peças desenhadas apresentadas e instruções da Fiscalização; Inclui a remoção das portas existentes e entrega das mesmas nas instalações da DomusSocial. Nota: Medidas e designações a confirmar no local. (Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).		
2	01.01.01	Idem, idem, Portas de Alta Segurança.	UN	8
3	01.02	Fornecimento e colocação de Pala (1,10m x1,00m), em alumínio sobre a zona da entrada - (1057), composta por estrutura em tubular de ferro 30x30 mm, forra em alumínio à cor da caixilharia e tirantes em cabo de aço, conforme peças desenhadas apresentadas (Des.05). Nota: Medidas e designações a confirmar no local. (Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).	UN	1
4	01.03	Reparação e reforço das grades existentes, das janelas (lado das portas), com a colocação de nova barra horizontal, devidamente soldada, com as características das existentes, conforme peças desenhadas apresentadas (Des.03), incluindo todos os remates finais e a pintura com tinta de esmalte à cor da grade existente. Nota: Medidas e designações a confirmar no local. (Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente)	UN	8
	2	Limpeza Geral		
5	02.01	Limpeza geral e remates finais. (Incluindo trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).	vg	1