

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	CAP. 01	Trabalhos Preparatórios		
1	01.01	Montagem e desmontagem de estaleiro e andaimes, incluindo a mobilização dos meios, mão de obra e equipamento para a execução da empreitada. Nota: Todas as indicações de marcas e referências de materiais são meramente indicativos, apenas terão de ter equivalência e qualidade dos indicados nos articulados, sendo sempre presente à Fiscalização para apreciação e aprovação.	vg	1
	CAP. 02	Construção Civil		
2	02.01	Entaipamento dos vãos existentes com bloco de betão: Fornecimento e assentamento de alvenaria em blocos de betão, ligados por uma argamassa de cimento e areia ao traço 1:5 ou 1:3, conforme se localizam em contacto com o exterior. O entaipamento de vãos é apenas permitido em edifícios devolutos e por razões que se prendem com a segurança e salubridade, que resultem da atuação dos serviços de Proteção Civil ou por iniciativa dos proprietários, deve ser executado pelo interior, com materiais e cores idênticos aos originais, devendo manter-se, sempre que possível, a caixilharia existente. Nota: Medidas a confirmar no local.	UN	22
3	02.02	Reparação pontual da cobertura existente: Limpeza e verificação das caleiras, telhas e estrutura existentes na cobertura do edifício. Remoção dos elementos que estejam danificados e fornecimento e aplicação de outros idênticos, caso necessário, para evitar entrada de água e/ou de animais. Assegurar a consolidação dos elementos em causa.	vg	1
4	02.03	Reparação pontual das fachadas e beirais: Limpeza e remoção dos elementos que estejam danificados nas fachadas e beirais e fornecimento e aplicação de outros idênticos, apenas caso necessário, para evitar entrada de água e/ou de animais. Assegurar a consolidação dos elementos em causa.	vg	1
	CAP.03	Limpeza Geral		
5	03.01	Remoção do material solto a provocar carga nos pavimentos: Limpeza e remoção para vazadouro autorizado de todos os entulhos existentes e derivados da execução dos trabalhos, de modo a que a obra e os locais por onde fizer serventia se apresentem, no final da obra, convenientemente limpos e não representem risco para os transeuntes e para a estrutura do edifício, dando cumprimento integral ao PGRCD, anexo ao presente..	vg	1