

DADOS											VALIDAÇÃO	
Designação do espaço ou agrupamento de espaços semelhantes	Área pav (m2)	Pd (m)	Ocup / Pontos	Tratamento do Espaço	Q Ar Novo (PROJ.)	Q ar Insuflado (PROJ)	Q ar Extraído WC (PROJ.)	Q ar Extraído (PROJ.)	Q min ar Novo	Q min ar Ext. WC	AR NOVO	EXT. WC
(/P0/) - Sala Comando e Controlo	43,00	5,65	3	Ar Novo	136	170			129		OK	-
(/P0/) - Sala central telefónica	8,90	2,70	3	Ar Novo	112	140			105		OK	-
(/P0/) - Sala telefónica emergencia 112	9,25	2,70	3	Ar Novo	112	140			105		OK	-
(/P0/) - Supervisor	4,15	2,70	1	Ar Novo	24	30			24		OK	-
(/P0/) - Sala de Videovigilância	5,90	2,70	2	Ar Novo	72	90			70		OK	-
(/P0/) - Comunicação V e H	7,75	2,70									-	-
(/P0/) - Sala técnica 1	5,85	2,70									-	-
(/P0/) - Copa e zona de estar	31,05	2,43	14	Ventilação Natural	280	350			280		OK	-
(/P1/) - Sala de decisão videovigilância	46,35	2,50	14	Ar Novo	336	420			336		OK	-
(/P1/) - Gabinete do chefe NISC	14,95	2,65	4	Ar Novo	96	120			96		OK	-
(/P1/) - Comunicação V e H	15,15	2,65									-	-
(/P1/) - Gabinete oficial de serviço	15,30	2,65	4	Ar Novo	96	120			96		OK	-
(/P1/) - Sala técnica 2	5,15	2,75									-	-
Totais:	212,75				1264	1580			1241			