

E.R. 212 - Machico / Portela

(Folha 1 de 9 - PK 0+0.000 ao PK 1+000)

Plataforma existente											
PKs	0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+500	0+600	0+700	0+800	0+900	1+000
Largura da via (m)	14.54	6.57	16.01	7.67	12.69	8.34	9.20	3.52	5.50	3.41	6.88
Interseções, Rotundas, Passadeiras			   		  		 				

Caracterização do pavimento existente		(Área m2) 1055.45	1128.60	1183.60	1018.05	1051.60	876.70	635.80	451.00	445.50	514.25
Levantamento Visual	Faixa Esquerda										
	Faixa direita										
Outras carateristicas											
Legenda		 Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade)  Lomba  Deformação /  Fundação em paralelos basálticos  Semi-penetração									

Trabalhos de intervenção no pavimento		
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Legenda		Zona sem Intervenção Fresagem + BB (5cm) BB (5cm) em recarga Remoção do pav. existente + Pav. novo

Sistema de drenagem existente									
Valetas (Esq.)									
Drenagem transversal									
Valetas (Dir.)									
Legenda	 Obstruída	 Danificada / Rebaixada	 Fissurada	/	 RC - Revestimento a cubos	 RB - Revestimento a betão			

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem									
Valetas (Esq.)									
Drenagem transversal									
Valetas (Dir.)									
Legenda	 Limpeza	 Reconstrução	 Capeamento 5cm	 Nova	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão		

Trabalhos a realizar na sinalização																
Esquerda	Sinais verticais								(4)			(4)	(3)			
	Painéis / Setas															
	Guardas															
Sinalização horizontal	Guia	▶														
	Eixo	◀	LBC (0.12)	LBT (0.12) 1.5/2	LBC (0.12)			LBT (0.12) 1.5/2	LBC (0.12)			LBT (0.12) 1.5/2	LBC (0.12)		LBT (0.12) 1.5/2	LBC (0.12) LBT (0.12) 1.5/2 LBC (0.12) LBT (0.12) 1.5/2
	Guia	▶														
Direita	Guardas															
	Painéis / Setas															
	Sinais verticais							(4)	(4)	(4)		(4)				
Legenda		 GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)  DPM (novo)  GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica)  GR - Guarda rígida com ameias (nova)  GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar  GR - Guarda rígida (nova)														

[illegible]

E.R. 212 - Machico / Portela

(Folha 3 de 9 - PK 2+0.000 ao PK 3+000)

Plataforma existente											
PKs	2+000	2+100	2+200	2+300	2+400	2+500	2+600	2+700	2+800	2+900	3+000
Largura da via (m)	6.72	6.83	7.56	8.60	6.61	6.48	6.78	7.03	8.70	8.45	8.98
Interseções, Rotundas, Passadeiras											

Caracterização do pavimento existente		(Área m2)	677.60	719.40	807.95	760.65	654.50	662.75	690.25	786.50	857.45	871.20
Levantamento Visual	Faixa Esquerda											
	Faixa direita											
Outras carateristicas												
Legenda		 Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade)  Lomba  Deformação /  Fundação em paralelos basálticos  Semi-penetração										

Trabalhos de intervenção no pavimento									
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda								
	Faixa direita								
Legenda		 Zona sem Intervenção	 Fresagem + BB (5cm)	 BB (5cm) em recarga	 Remoção do pav. existente + Pav. novo				

Sistema de drenagem existente										
Valetas (Esq.)										
Drenagem transversal										
Valetas (Dir.)										
Legenda	 Obstruída	 Danificada / Rebaixada	 Fissurada	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão				

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem										
Valetas (Esq.)										
Drenagem transversal										
Valetas (Dir.)										
Legenda	 Limpeza	 Reconstrução	 Capeamento 5cm	 Nova	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão			

Trabalhos a realizar na sinalização																			
Esquerda	Sinais verticais	</																	

[illegible]

E.R. 212 - Machico / Portela

(Folha 6 de 9 - PK 5+0.000 ao PK 6+000)

[illegible]

Caracterização do pavimento existente		(Área m2)	757.35	635.25	725.45	748.55	731.50	897.05	832.70	683.10	693.00	734.80
Levantamento Visual	Faixa Esquerda											
	Faixa direita											
Outras carateristicas												
Legenda		 Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade)  Lomba  Deformação /  Fundação em paralelos basálticos  Semi-penetração										

Trabalhos de intervenção no pavimento									
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda								
	Faixa direita								
Legenda		Zona sem Intervenção	Fresagem + BB (5cm)	BB (5cm) em recarga	Remoção do pav. existente + Pav. novo				

Sistema de drenagem existente									
Valetas (Esq.)									
Drenagem transversal									
Valeas (Dir.)									
Legenda									

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem									
Valetas (Esq.)									
Drenagem transversal									
Valetas (Dir.)									
Legenda									

Trabalhos a realizar na sinalização									
Esquerda	Sinais verticais	(4)	(4)				(4)	(4)	
	Painéis / Setas								
	Guardas								
Sinalização horizontal	Guia								
	Eixo	LBC (0.12)	LBT (0.12) 1.5/2	LBC (0.12)	LBT (0.12) 1.5/2	LBC (0.12)	LBT (0.12) 1.5/2	LBC (0.12)	LBT (0.12) 1.5/2 LBC (0.12) LBT (0.12) 1.5/2 LBC (0.12)
	Guia								
Direita	Guardas								
	Painéis / Setas								
	Sinais verticais	(4)	(4)			(4)	(4)	(4)	
Legenda		 GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)  DPM (novo)  GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica)  GR - Guarda rígida com ameias (nova)  GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar  GR - Guarda rígida (nova)							

[illegible]

Plataforma existente											
PKs	6+000	6+100	6+200	6+300	6+400	6+500	6+600	6+700	6+800	6+900	7+000
Largura da via (m)	7.73	7.71	6.77	6.58	7.81	8.04	7.82	6.92	7.77	7.59	6.85
Interseções, Rotundas, Passadeiras											

Caracterização do pavimento existente		Área m2	772.20	723.80	667.15	719.40	792.55	793.10	737.00	734.25	767.80	722.15
Levantamento Visual	Faixa Esquerda											
	Faixa direita											
Outras caraterísticas												
Legenda		Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) Lomba Deformação / Fundação em paralelos basálticos Semi-penetração										

Trabalhos de intervenção no pavimento		
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Legenda		Zona sem Intervenção Fresagem + BB (5cm) BB (5cm) em recarga Remoção do pav. existente + Pav. novo

Sistema de drenagem existente	
Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	1.0X1.0 Boca de saída/entrada danificada
Valetas (Dir.)	
Legenda	Obstruída Danificada / Rebaixada Fissurada / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem	
Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	PH 1.0X1.0 Reconstruir boca de saída / entrada
Valetas (Dir.)	
Legenda	Limpeza Reconstrução Capeamento 5cm Nova / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar na sinalização		
Esquerda	Sinais verticais	(4) (4) (4) (4) (4)
	Paineis / Setas	
	Guardas	
Sinalização horizontal	Guia	
	Eixo	LBC (0.12) LBT (0.12) 1.5/2 LBC (0.12) LBC (0.12) LBT (0.12) 1.5/2 LBC (0.12) LBT (0.12) 1.5/2 LBC (0.12) LBT (0.12) 1.5/2 LBC (0.12) LBT (0.12) 1.5/2 LBC (0.12)
	Guia	
Direita	Guardas	
	Paineis / Setas	
	Sinais verticais	(4) (4) (4) (4)
Legenda		GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) DPM (novo) GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica) GR - Guarda rígida com ameias (nova) GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar GR - Guarda rígida (nova)

Outras ocorrências	
Faixa Esquerda	
Faixa direita	↳ 12.00m⇐ Balizadores em Betão

E.R. 212 - Machico / Portela

(Folha 8 de 9 - PK 7+0.000 ao PK 8+000)

Plataforma existente											
PKs	7+000	7+100	7+200	7+300	7+400	7+500	7+600	7+700	7+800	7+900	8+000
Largura da via (m)	6.85	6.80	13.62	6.81	8.57	11.28	6.97	6.91	6.56	7.14	6.63
Interseções, Rotundas, Passadeiras											

Caracterização do pavimento existente		(Área m2)	682.55	1020.80	1021.35	768.90	992.20	912.45	694.10	673.20	684.75	688.60
Levantamento Visual	Faixa Esquerda											
	Faixa direita											
Outras características												
Legenda		 Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade)  Lomba  Deformação /  Fundação em paralelos basálticos  Semi-penetração										

Trabalhos de intervenção no pavimento				
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda			
	Faixa direita			
Legenda		Zona sem Intervenção	Fresagem + BB (5cm)	BB (5cm) em recarga
				Remoção do pav. existente + Pav. novo

Sistema de drenagem existente										
Valetas (Esq.)										
Drenagem transversal										
Valetas (Dir.)										
Legenda	Obstruída	Danificada / Rebaixada	Fissurada	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão				

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem											
Valetas (Esq.)											
Drenagem transversal											
Valetas (Dir.)											
Legenda	Limpeza	Reconstrução	Capeamento 5cm	Nova	/	RC - Revestimento a cubos	RB - Revestimento a betão				

Trabalhos a realizar na sinalização									
Esquerda	Sinais verticais								
	Paineis / Setas								
	Guardas								
Sinalização horizontal	Guia								
	Eixo								
	Guia								
Direita	Guardas								
	Paineis / Setas								
	Sinais verticais								
Legenda		GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) DPM (novo) GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica) GR - Guarda rígida com ameias (nova) GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar GR - Guarda rígida (nova)							

Outras ocorrências									
Faixa Esquerda									
Faixa direita									

Plataforma existente											
PKs	8+000	8+100	8+200	8+300	8+400	8+500	8+600	8+700	8+800	8+900	9+000
Largura da via (m)	6.63	6.85	6.89	9.52	12.51	6.53	6.74				
Interseções, Rotundas, Passadeiras											

Caracterização do pavimento existente		Área m2	674.30	686.95	820.05	1101.10	952.05	663.85			
Levantamento Visual	Faixa Esquerda										
	Faixa direita										
Outras caraterísticas											
Legenda		Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) Lomba Deformação / Fundação em paralelos basálticos Semi-penetração									

Trabalhos de intervenção no pavimento		
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	
Legenda		Zona sem Intervenção Fresagem + BB (5cm) BB (5cm) em recarga Remoção do pav. existente + Pav. novo

Sistema de drenagem existente	
Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	
Valetas (Dir.)	
Legenda	Obstruída Danificada / Rebaixada Fissurada / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem	
Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	
Valetas (Dir.)	
Legenda	Limpeza Reconstrução Capeamento 5cm Nova / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar na sinalização		
Esquerda	Sinais verticais	
	Paineis / Setas	
	Guardas	
Sinalização horizontal	Guia	
	Eixo	LBT (0.12) 1.5/2 LBC (0.12) LBC (0.12) LBT (0.12) 1.5/2 LBC (0.12) LBT (0.12) 1.5/2
	Guia	
Direita	Guardas	
	Paineis / Setas	
	Sinais verticais	
Legenda		GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) DPM (novo) GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica) GR - Guarda rígida com ameias (nova) GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar GR - Guarda rígida (nova)

Outras ocorrências	
Faixa Esquerda	
Faixa direita	