ANEXOS:

Anexo A – Listas de preços a apresentar pelo concorrente;

Anexo B – Especificações técnicas dos bens a fornecer e outras obrigações contratuais do adjudicatário;

Anexo C – Locais de entrega dos bens a fornecer objeto da presente contratação.

ANEXO A

Lista de preços a apresentar pelo concorrente

QUADRO 1

RESUMO DA ESTRUTURA DE PREÇOS	
PREÇO TOTAL DA PROPOSTA (EM EUROS), **SEM IVA** INCLUIDO:	
NUMÉRICO	
EXTENSO	
TAXA DO IVA A APLICAR (%):	
NUMÉRICO	
EXTENSO	
VALOR DO IVA (EM EUROS):	
NUMÉRICO	
EXTENSO	

QUADRO 2

VALIDADE DA PROPOSTA - Descriminação do período de validade da proposta (sendo que deverá ser igual ou superior a 66 **dias**)	
NUMÉRICO	
EXTENSO	

Quadro 3

n.º	Infraestrutura desportiva	Tipo de marcador	Concelho	Valor unitário (sem IVA)
1	pavilhão Ribeira Brava	basquetebol	Ribeira Brava	
2	pavilhão Gonçalves Zarco	multidesporto	Funchal	
3	pavilhão Salesianos	multidesporto		
4	pavilhão Porto Moniz	multidesporto	Porto Moniz	
5	pavilhão da Calheta	multidesporto	Calheta	
6	pavilhão de São Vicente	multidesporto	São Vicente	
7	Campo de Futebol Porto da Cruz	futebol	Porto da Cruz	

Total (sem IVA)	

ANEXO B

Especificações técnicas dos bens a fornecer e outras obrigações contratuais do adjudicatário

Descrição geral dos bens a fornecer e a instalar e respetivos trabalhos a executar:

Pretende-se contratar a substituição de marcadores eletrónicos para instalar nas infraestruturas desportivas de acordo com os seguintes termos e especificações:

1. Descrição geral dos equipamentos a fornecer e a instalar:

Fornecimento e montagem de marcadores desportivos eletrónicos do tipo LED e dos tipos que aqui se indica, incluindo tudo o demais necessário ao seu correcto funcionamento, à sua adequada fixação e utilização em segurança dos equipamentos e materiais a fornecer e a instalar:

n.º	Infraestrutura desportiva	Tipo de marcador	Marca e Modelo equivalente
1	pavilhão Ribeira Brava	basquetebol	MARCADOR TIPO: BODET - 8NT325 - FS10 ALPHA completo (marcador + mesa série 8000) + 8006HF REGRA 24S C/SUPORTE FIXAÇÃO
2	pavilhão Gonçalves Zarco	multidesporto	MARCADOR SIMPLES TIPO: BODET - 8025 ALPHA completo (marcador + mesa série 8000) + KBD SCOREPAD 230V 868M PARA MARCADORES SERIE6000/8000
3	pavilhão Salesianos	multidesporto	MARCADOR SIMPLES TIPO: BODET - 8025 ALPHA completo (marcador + mesa série 8000) + KBD SCOREPAD 230V 868M PARA MARCADORES SERIE6000/8000
4	pavilhão Porto Moniz	multidesporto	MARCADOR SIMPLES TIPO: BODET - 8025 ALPHA completo (marcador + mesa série 8000) + KBD SCOREPAD 230V 868M PARA MARCADORES SERIE6000/8000
5	pavilhão da Calheta	multidesporto	MARCADOR SIMPLES TIPO: BODET - 8025 ALPHA completo (marcador + mesa série 8000) + KBD SCOREPAD 230V 868M PARA MARCADORES SERIE6000/8000
6	pavilhão de São Vicente	multidesporto	MARCADOR SIMPLES TIPO: BODET - 8025 ALPHA completo (marcador + mesa série 8000) + KBD SCOREPAD 230V 868M PARA MARCADORES SERIE6000/8000
7	Campo de Futebol Porto da Cruz	futebol	MARCADOR TIPO: BODET - BT2045 ALPHA (marcador + mesa da SERIE 8000)

2. Os trabalhos de instalação dos equipamentos devem:

a) Ser previamente agendados e definidos com o departamento técnico da entidade adjudicante – DRPRI;
b) Ser executados, respetivamente, no mínimo, por um oficial eletricista ou electromecânico e por um ajudante de electromecânico;
c) Ser objeto de emissão de relatório de serviço subscrito pelo técnico responsável pela montagem e pela formação de utilização dos equipamentos e pelo diretor e/ou pelo responsável da infraestrutura, com a indicação e assinatura dos presentes em cada sessão.

3. Os trabalhos incluem também:

a) Um termo de responsabilidade pela intervenção na instalação elétrica;
b) A desmontagem e armazenamento dos marcadores existentes na arrecadação da entidade adjudicante no Complexo de Piscinas olímpicas do Funchal;
c) Todos os meios materiais e humanos necessários à plena concretização e operacionalização do disposto no presente anexo, designadamente, os meios de elevação do tipo plataforma autoportante;
d) A supervisão da execução dos trabalhos por técnico habilitado, sendo que estes apenas devem ser realizados tendo em conta a estrita observância da regulamentação legal no que se refere às regras de segurança a cumprir pelos trabalhadores afetos ao adjudicatário e à salvaguarda das adequadas condições de saúde e segurança dos utilizadores da infraestrutura.

4. Prazo de execução:

Até 66 dias, com inicio dos trabalhos logo após a assinatura do contrato.

5. Número mínimo de sessões de formação aos utilizadores:

Uma sessão por infraestrutura desportiva objeto da presente contratação, validada por relatório de serviço assinado pelos presentes.

ANEXO C

Locais de entrega dos bens a fornecer objeto da presente contratação

QUADRO 1

n.º	Infraestrutura desportiva	Concelho	Morada
1	pavilhão Ribeira Brava	Ribeira Brava	Sítio do Muro, Rua 6 de Maio, Ribeira Brava
2	pavilhão Gonçalves Zarco	Funchal	Caminho da Fé, n.º 1, São Martinho, Funchal
3	pavilhão Salesianos		Escola Salesiana de Artes e Oficios, Funchal
4	pavilhão Porto Moniz	Porto Moniz	Beco do pavilhão, sítio da Penedia, Porto Moniz
5	pavilhão da Calheta	Calheta	Sítio da Vargem, freguesia e concelho da Calheta
6	pavilhão de São Vicente	São Vicente	Sítio do Passo, freguesia e concelho de São Vicente
7	Campo de Futebol Porto da Cruz	Porto da Cruz	Sítio da Terra Baptista, freguesia do Porto da Cruz, Machico