

**Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos**

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro da obra, preparado para as funções que lhe são inerentes, incluindo sinalização, trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas, evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de higiene, segurança e saúde no trabalho e de polícia nas vias públicas, trabalhos de restabelecimento de servidões e serventias e trabalhos de construção de acessos ao estaleiro e serventias internas deste, nos termos do estabelecido no Código dos Contratos Públicos, de acordo com as peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.	UN	1
2	1.2	Desenvolvimento e implementação do plano de segurança e saúde da obra, de acordo com as peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.	UN	1
3	1.3	Desenvolvimento e Implementação da Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD), reduzindo a sua produção e garantindo a recolha, separação, armazenamento temporário e encaminhamento para o destino mais adequado os RCD gerados na obra, tendo em vista a sua reutilização, valorização ou eliminação, por esta ordem de prioridade, através de operadores de transporte e de gestão licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e com o previsto no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRC&D), de acordo com as peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.	UN	1
	2	EDIFÍCIO M1		
	2.1	PAVIMENTO		
4	2.1.1	Demolição do pavimento cerâmico existente, incluindo transporte para vazadouro licenciado do entulho resultante.	m2	190
5	2.1.2	Execução de pavimento em betão C25/30, afagado com equipamento mecânico, com máximo de 10cm de espessura, incluindo aplicação de Malhasol CQ30, com execução de pendentes e todos os trabalhos necessários a uma perfeita aplicação.	m2	190
6	2.1.3	Aplicação de resina colorida Tipo ou Equivalente a "Colorpav TOP da NeoAsfalto", cor igual à existente no Mercado Municipal, incluindo aplicação de primário de epoxy, argamassa, quartzo, incluindo todos os trabalhos necessários a uma perfeita aplicação.	m2	190
	2.2	PAREDES		
7	2.2.1	Reparação da fachada principal do Edifício do Confrade, incluindo picagem e remoção dos azulejos existentes, com carga e transporte a vazadouro, execução de reboco projetado com acabamento areado fino, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.	m2	60
8	2.2.2	Execução de pintura, em duas demãos, com acabamento ultra-mate Tipo ou Equivalente a "Robbialac", Protecção Série 170, à cor branca, para base para pintura das letras com a descrição "MERCADO", sobre uma demão de primário Tipo ou Equivalente a "Robbialac", Primário Fixador Hidro-Armadura NG, Ref. 020-0206, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.	m2	60
9	2.2.3	Execução de pintura das letras com descrição "MERCADO", incluindo aplicação de negativo das letras em Vinil e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento, de acordo com as dimensões e cores definidas nas peças desenhadas.	CJ	1
10	2.2.4	Remoção de revestimento cerâmico em paredes interiores do edifício, incluindo colas de assentamento, base de assentamento e camada de regularização.	m2	146,5
11	2.2.5	Execução de regularização de paredes interiores com salpisco, emboço e reboco sarrafado, pronto a receber revestimento cerâmico, incluindo todos os trabalhos e acessórios.	m2	75
12	2.2.6	Execução de regularização de paredes interiores com salpisco, emboço e reboco com acabamento liso, pronto a receber pintura final, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários.	m2	71,5
13	2.2.7	Fornecimento e assentamento até à altura de 2m de azulejo cerâmico 0,10 x 0,10 cm, Tipo ou Equivalente a "Primus Vitoria", Ref. 003.0 branco ondulado, incluindo parapeitos, ombreiras, padieiras, primário de aderência multusos de base aquosa Tipo ou Equivalente a Weber.Prim Universal, cimento cola Tipo ou Equivalente a Weber.Fix Premium, betumagem das juntas à cor do azulejo, cortes, remates, limpeza, todos os trabalhos acessórios e complementares necessários a um perfeito acabamento.	m2	75
14	2.2.8	Aplicação de uma demão de primário Tipo ou Equivalente a "Robbialac", Primário Hidro-Armadura NG Branco, Ref. 020-0105 e de esmalte aquoso Tipo ou Equivalente a "Robbialac", Acrilsmalte Série 043, à cor branca, em duas a três demãos, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.	m2	71,5



Município de Vila Nova de Poiares

Procedimento 43/2021

	2.3	REDE DE ÁGUAS E ESGOTOS		
15	2.3.1	Execução de 3 pontos de água em tubagem à vista em Aço INOX da "Sanitop-Sanha Kaimer GmbH", ou equivalente, da classe AISI 316L (sistema pressfitting), incluindo todos os materiais, acessórios de ligação e fixação necessários (sistemas de suportes necessários, calhas técnicas, braçadeiras, pendurais de suspensão), mão de obra e ligação à rede de água existente.	vg	1
16	2.3.2	Execução de 3 pontos de esgoto, em tubagem de PVC, diâmetro de 90 mm, a definir pelo Dono-de-obra, incluindo execução de 1 caixa de visita, ligação à rede de esgoto existente e todos os acessórios necessários.	vg	1
17	2.3.3	Fornecimento e instalação de caleira rectangular de recolha de águas residuais em pavimento, em betão polímero com dimensões mínimas 150x115mm, com grelha em Ferro Fundido Dúctil, com fundição nervurada da classe de resistência B125, com sistema de fixação por parafuso central, incluindo grelha metálica, canaleta, ralo sifonado com pára-folhas, ligação a câmaras de visita, fixação e todos os acessórios e trabalhos complementares necessários.	ml	20
	2.4	CAIXILHARIA		
18	2.4.1	Remoção dos vãos exteriores existentes no Edifício do Confrade, incluindo carga e transporte a vazadouro.	m2	160
	2.4.2	Fornecimento e aplicação de caixilharia em alumínio Tipo ou Equivalente a "Anicolor", Série AJi, de 70mm, lacada à cor ral 7016 mate, com corte térmico, vidro laminado 44.1 mm + cx de ar + 6 mm planitherm temperado, incluindo ferragens, puxadores e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento, com as		
19	2.4.2.1	Janela 2 folhas oscilobatente com 1,20 m x 1,10 m	UN	4
20	2.4.2.2	Janela 2 folhas oscilobatente com 0,90 m x 1,10 m	UN	11
21	2.4.2.3	Janela 2 folhas oscilobatente com 0,83 m x 1,00 m	UN	2
22	2.4.2.4	Janela 1 folha oscilobatente com 0,60 m x 1,10 m	UN	4
23	2.4.2.5	Janela 1 folha basculante com 0,55 m x 0,55 m	UN	12
24	2.4.2.6	Janela 1 folha oscilobatente com 0,55 m x 0,55 m	UN	13
25	2.4.2.7	Janela 1 folha fixa com 0,55 m x 0,55 m	UN	6
26	2.4.2.8	Porta 1 folha de abrir com 0,90 m x 2,00 m	UN	3
27	2.4.2.9	Porta 2 folhas de abrir com 1,43 m x 2,00 m	UN	1
28	2.4.2.10	Porta 2 folhas de abrir + 2 vãos fixos com 3,00 m x 2,00 m	UN	1
29	2.4.2.11	Porta 2 folhas de abrir + 2 vãos fixos com 6,00 m x 2,00 m	UN	1
30	2.4.2.12	Vão fixo com 3,00 m x 1,10 m	UN	1
31	2.4.2.13	Vão fixo com 1,3 m x 1,10 m	UN	1
	2.4.3	Fornecimento e aplicação de caixilharia em alumínio, Tipo ou Equivalente a "Anicolor", Série AJi, de 70mm, lacada à cor 7016 mate, vidro duplo 6mm Temperado ext + cx ar 24mm + Laminado 44.1mm int (vidro 4+4 mm com película), incluindo ferragens, puxadores e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento, com as seguintes dimensões:		
32	2.4.3.1	Janela com uma folha de abrir oscilo-batente	UN	2
33	2.4.3.2	Janela com uma folha fixa	UN	3
34	2.4.3.3	Janela com uma folha de abrir basculante	UN	3
	3	EDIFÍCIO M3		
	3.1	CAIXILHARIA		
35	3.1.1	Remoção dos vãos exteriores em caixilharia de ferro, existentes no Edifício M3, incluindo carga e transporte a vazadouro licenciado.	m2	48
	3.1.2	Fornecimento e aplicação de caixilharia em alumínio Tipo ou Equivalente a "Anicolor", Série AJi, de 70mm, lacada à cor ral 7016 mate, com corte térmico, vidro laminado 44.1 mm + cx de ar de 16mm + 6 mm planitherm temperado, incluindo ferragens, puxadores e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento, com		
36	3.1.2.1	Porta de abrir 1 folha (0,95 x 2,05 m) + 1 fixo (1,92 x 2,05m) + oscilo (0,95 x 2,05m)	UN	6
37	3.1.3	Fornecimento e assentamento de soleira em pedra mármore igual à existente, com 3cm de espessura e 20cm de largura nos respetivos vãos exteriores, incluindo cola de assentamento, cortes e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	m2	4,8