

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO - TRABALHOS PREPARATÓRIOS - CAMINHO 1		
1	1.1	Montagem do estaleiro, incluindo mobilização de equipamento, bem como montagem de instalações provisórias, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e equipamento, manutenção e posterior desmontagem do mesmo, incluindo colocação de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de protecção e de segurança necessários à execução dos trabalhos, incluindo ainda o desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
2	1.2	Elaboração e implementação do plano de Segurança e Saúde no trabalho de acordo com o Decreto-Lei Nº 273/2003 de 29 de Outubro.	vg	1
	2	MOVIMENTO DE TERRAS CAMINHO		
3	2.1	Movimentos de terras com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper), em terreno de qualquer natureza, incluindo Escavação e/ou aterro em terreno de qualquer natureza à cota média de 0,80m, perfilagem e desempenho do caminho, regularização, compactação e consolidação, incluindo, carga, transporte e descarga do produto sobranter a vazadouro, desmatação de bermas e taludes e limpeza de via, em zonas de intervenção a indicar no decorrer da obra, incluindo todos os trabalhos, acessórios e preparatórios.	m2	389
4	2.2	Fornecimento e aplicação de base em material britado " tout-venant ", com 30cm de espessura após recalque, devidamente espalhado, regado e compactado, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução. Incluindo nivelamento da plataforma final do caminho.	m2	1540
	3	VALETAS		
5	3.1	Execução, reperfilamento e compactação de valetas duplas (direita e esquerda da plataforma), incluindo terras de empréstimo (saibro) se necessário.	ml	150
	4	ESTALEIRO - TRABALHOS PREPARATÓRIOS - CAMINHO 2		
6	4.1	Montagem do estaleiro, incluindo mobilização de equipamento, bem como montagem de instalações provisórias, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e equipamento, manutenção e posterior desmontagem do mesmo, incluindo colocação de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de protecção e de segurança necessários à execução dos trabalhos, incluindo ainda o desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
7	4.2	Elaboração e implementação do plano de Segurança e Saúde no trabalho de acordo com o Decreto-Lei Nº 273/2003 de 29 de Outubro.	vg	1
	5	MOVIMENTO DE TERRAS CAMINHO		
8	5.1	Movimentos de terras com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper), em terreno de qualquer natureza, incluindo Escavação e/ou aterro em terreno de qualquer natureza à cota média de 0,80m, perfilagem e desempenho do caminho, regularização, compactação e consolidação, incluindo, carga, transporte e descarga do produto sobranter a vazadouro, desmatação de bermas e taludes e limpeza de via, em zonas de intervenção a indicar no decorrer da obra, incluindo todos os trabalhos, acessórios e preparatórios.	m2	1654
9	5.2	Fornecimento e aplicação de base em material britado " tout-venant ", com 30cm de espessura após recalque, devidamente espalhado, regado e compactado, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução. Incluindo nivelamento da plataforma final do caminho.	m2	3920
	6	VALETAS		
10	6.1	Execução, reperfilamento e compactação de valetas duplas (direita e esquerda da plataforma), incluindo terras de empréstimo (saibro) se necessário.	ml	300
	7	DRENAGEM LONGITUDINAL		
11	7.1	Execução de Dreno Longitudinal para rebaixamento de nível freático, incluindo tubo geodreno perfurado diâmetro 150 mm, britas e manta geotêxtil com densidade de 200g/m2, abertura e tapamento de vala em terreno de consistência variável com profundidade média de 0,50m, incluindo todos os trabalhos preparatórios e acessórios em zonas de intervenção a indicar no decorrer da obra,	UN	5