



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	ESTRADA CM1248 - PAVIMENTAÇÃO BAIÕES A BORDONHOS Nota: Todos os artigos incluem fornecimento, assentamento, todos os trabalhos complementares e acessórios, conforme o projecto - desenhos gerais, desenhos de pormenor, mapa de acabamentos, memória descritiva, caderno de encargos (CE), condições técnicas gerais (CTG), condições técnicas especiais (CTE),etc.		
	1	HIGIENE E SEGURANÇA		
1	1.1	Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor, incluindo cumprimento do plano de gestão de resíduos.	vg	1
	2	ESTALEIRO		
2	2.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro global da empreitada, incluindo vedações, acessos, servidões, serventias e redes provisórias de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	3	DRENAGEM		
	3.1	Execução de órgãos complementares de drenagem, de acordo com pormenores, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção/demolição, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes.		
3	3.1.1	Fornecimento e colocação em alvenaria de pedra em aparelho regular no prolongamento dos aquedutos existentes, [Dim Parede: 1,00(C)*0,20(L)*0,8(A)mts], idêntica às existentes, com junta argamassada, movimento de terras, fundação em betão ciclópico, incluindo levantamento e reposição cuidada das bocas de entrada, limpeza e demais trabalhos complementares à sua boa execução.	m2	5,6
4	3.1.2	Fornecimento e colocação em alvenaria de pedra em aparelho regular no prolongamento dos aquedutos existentes, [Dim Laje: 1,00(C)*0,60(L)*0,2(A)mts], idêntica às existentes, com junta argamassada, movimento de terras, fundação em betão ciclópico, incluindo levantamento e reposição cuidada das bocas de entrada e demais trabalhos complementares à sua boa execução.	m2	4,2
5	3.1.3	Execução de passagens hidráulicas na continuidade das valetas, sob as serventias, incluindo todos os trabalhos necessários, revestidas superiormente a betão, em tubo corrugado de parede dupla em polipropileno de diâmetro 250 mm/manilhas de betão 300mm.	ml	54
6	3.1.4	Valetas de plataforma, em betão com secção triangular (0,60x0,20x0,10m), incluindo movimento de terras necessários, base com 15cm de brita, juntas de dilatação afastadas 3m, de acordo com desenho de pormenor e C.E.	ml	1394
	4	PAVIMENTAÇÃO		
7	4.1	Execução de escavação em terreno de qualquer natureza (terreno rochoso ou não), em rocha com qualquer meio de escavação, para alargamento do perfil transversal da via existente, incluindo transporte a vazadouro de materiais sobrantes, uso de explosivo (caso necessário), todos os trabalhos e materiais necessários	m3	317,8
8	4.2	Escarificação do pavimento de semi-penetração, incluindo remoção, transporte dos produtos escavados a vazadouro autorizado.	m2	6368
9	4.3	Escarificação do pavimento em calçada à portuguesa, incluindo remoção, transporte dos produtos escavados a vazadouro autorizado.	m2	168
10	4.4	Abertura, regularização e consolidação mecânica do fundo da caixa para receber novo pavimento, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado.	m2	9049
	4.5	Sub-base, satisfazendo ao estipulado no C.E e de acordo com o perfil transversal - tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicação:		
11	4.5.1	Em material granular britado com 15cm de espessura após a compactação por meios mecânicos.	m2	9049
	4.6	Camada de desgaste em betão betuminoso, satisfazendo ao estipulado no C.E. e de acordo com os perfil(is) transversal(is) - tipo, incluindo fornecimento transporte e aplicação, rega de impregnação, colagem e cura:		
12	4.6.1	Com 0,06m de espessura, após compactação.	m2	9049
	5	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA		
	5.1	Marcas Longitudinais:		
13	5.1.1	Linha branca contínua (LBC), com 0,15mts de largura.	ml	4008



Município de São Pedro do Sul

Procedimento E 35/2021

14	5.1.2	Linha branca tracejada (LBT), com 0,15mts de largura, relação traço/espço 3/4mts.	ml	2004
	5.2	Sinalização complementar		
15	5.2.1	Baía direcional O6A	UN	10