

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	I	Instalação de IP em Veredas e becos		
1	1.1	Fornecimento e colocação de posteletes para iluminação pública em ferro galvanizado 3" com 7 m de altura devidamente metalizados e pintados a tinta de esmalte ral verde a definir, incluindo braço, armadura em Led tipo Voltana 0 da Schröder ou equivalente, cabo de ligação XV 2x2.1/2mm preto e todos os demais acessórios e especificações constantes do projeto (Pormenor 01).	UN	17
2	1.2	Idem, só colocação de posteletes incluindo sua pintura.	UN	1
3	1.3	Idem, idem só instalação da armadura, em posteletes existentes incluindo sua pintura.	UN	5
4	1.4	Execução de maciço de fundação 0,40x0,40x0,70m em betão C16/20, incluindo abertura de cabouco, acabamento final em betonilha da zona de intervenção e transporte a vazadouro dos produtos sobranes.	UN	18
5	1.5	Fornecimento e instalação de cabo torçada aéreo LXS 2x16 mm2.	ml	550
	II	Armaduras IP em bairros habitacionais		
6	2.1	Levantamento de luminárias do tipo SL10 do interior numa zona do Bairro da Nazaré (definida na planta de localização) com deposição e entrega no armazém da EEM nos Socorridos e colocação de novas luminárias do tipo BDP100 LED50/740 DS PCC GR SRG10 62P da Philips ou equivalente, incluindo adaptação e fixação nos postes existentes , sua eventual reparação e pintura a tinta de esmalte na cor verde garrafa no RAL a definir pela EEM (Pormenor 02).	UN	83