



## Câmara Municipal de Lisboa

## EMP.ª Nº 1/DMGP/CML/2021 – “TRABALHOS PRIORITÁRIOS DE DEMOLIÇÃO, LIMPEZA E VEDAÇÃO DE TERRENOS, EM LISBOA”

| Anexo IV - MAPA DE TRABALHOS E PREÇOS BASE |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |
|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
|                                            | CÓDIGO | DESIGNAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Un | Preço Base |
| Nota                                       | NG     | NOTAS GERAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |            |
| Nota                                       | NG1    | <b>NOTA GERAL 1:</b> Mesmo que não expressamente indicado, em todos os trabalhos, e no seu preço, devem considerar-se incluídos o fornecimento e armazenamento provisório, devidamente acondicionado e com triagem (separação por tipologias), de todos os materiais/produtos/elementos de construção (adquiridos novos/reciclados ou existentes levantados/arrancados da obra) no estaleiro da obra, mão de obra, equipamentos e máquinas necessárias à boa execução, perfeito acabamento e finalização da empreitada. Implementação e cumprimento do Regime Geral de Gestão de Resíduos, incluindo todos os trabalhos de triagem e encaminhamento de materiais não aproveitáveis (com especial atenção para materiais com componente de amianto MCA e para os resíduos referentes a material orgânico compósito), incluindo o transporte desses materiais para um operador de gestão de resíduos de construção e demolição, para triagem, reciclagem ou outras formas de valorização com todos os custos inerentes, transporte e colocação dos produtos em vazadouro, e eventual indemnização por depósito. (Tratamento de entulhos conforme Decreto Lei 46/2008 de 12 de Março, Portaria 40/2014 de 17 de Fevereiro e demais portarias, e regulamentos aplicáveis) |    |            |
| Nota                                       | NG2    | <b>NOTA GERAL 2:</b> Mesmo que não expressamente indicado, em todos os trabalhos, e no seu preço, devem considerar-se incluídos todos os trabalhos acessórios e complementares e quaisquer atividades necessárias à boa execução, perfeito acabamento e finalização da empreitada como sejam: apoio topográfico, trabalhos provisórios devidos ao faseamento ou processo construtivo como entivacões, cofragens, ou outras estruturas provisórias, bombagens, cargas, transportes e descargas de todos os materiais/produtos/elementos de construção dentro da zona da obra, acabamentos diversos como sejam regularização de superfície, remates na ligação aos pavimentos existentes, diligências junto das entidades competentes com vista à desactivação de ligações de electricidade, de águas e gás, quando necessário, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |
| Nota                                       | NG3    | <b>NOTA GERAL 3:</b> A menos de expressamente indicado em contrário, nos trabalhos de colocação / implantação / reposição / reposicionamento de qualquer mobiliário urbano (pilaretes, gradeamentos, balizas, etc.), e no seu preço, devem considerar-se incluídos o arranque do pavimento existente, escavação da cova, fundação, e todos os trabalhos acessórios e complementares e quaisquer atividades necessárias à boa execução, perfeito acabamento e finalização da empreitada como seja a reposição do pavimento inicialmente existente, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |
| Nota                                       | NG4    | <b>NOTA GERAL 4:</b> Mesmo que não expressamente indicado, em todos os trabalhos, e no seu preço, devem considerar-se incluídos o controle de qualidade dos materiais/produtos/elementos de construção e dos trabalhos da obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |

| Anexo IV - MAPA DE TRABALHOS E PREÇOS BASE |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |
|--------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
|                                            | CÓDIGO | DESIGNAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Un | Preço Base |
| Nota                                       | NG5    | <b>NOTA GERAL 5:</b> Mesmo que não expressamente indicado, em todos os trabalhos, e no seu preço, devem considerar-se incluídas todas as operações necessárias à implementação das obrigações legais decorrentes e em conformidade com o Regime Geral de Gestão de Resíduos. No que se refere aos materiais/produtos/elementos de construção a reutilizar na obra e sobrantes (RCD e outros) consideram-se incluídos o seu armazenamento temporário, devidamente acondicionado e com triagem (separação por tipologias), na zona da obra ou em estaleiro temporário do empreiteiro. Nos casos em que não esteja prevista a reutilização de quaisquer materiais/produtos/elementos de construção arrancados (ou não se verifique possível em obra com o acordo da fiscalização), sendo sobrantes considera-se incluída a sua remoção da zona da obra para vazadouro da responsabilidade do empreiteiro ou para local a indicar pela fiscalização, entendendo-se como tal, além das cargas, transportes e descargas desde a origem até aos destinos finais adequados em conformidade com o Regime Geral de Gestão de Resíduos, os custos inerentes ao registo (SIRAPA) na Agência Portuguesa do Ambiente (APA) dos RCD da obra e as taxas/custos relativas à sua receção e tratamento nos destinos finais adequados, (com especial atenção para materiais com componente de amianto MCA e para os resíduos referentes a material orgânico composto), incluindo o transporte desses materiais para um operador de gestão de resíduos de construção e demolição, para triagem, reciclagem ou outras formas de valorização com todos os custos inerentes, transporte e colocação dos produtos em vazadouro, e eventual indemnização por depósito. (Tratamento de entulhos conforme Decreto Lei 46/2008 de 12 de Março, Portaria 40/2014 de 17 de Fevereiro e demais portarias, e regulamentos aplicáveis) |    |            |
| Nota                                       | NG6    | <b>NOTA GERAL 6:</b> Mesmo que não expressamente indicado, em todos os trabalhos, e no seu preço, deve ter-se em atenção que, na sua quantificação, não são considerados, nem se aceitam, emolumentos nem recalques/adensamentos nos volumes calculados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |            |
| Nota                                       | NG7    | <b>NOTA GERAL 7:</b> Mesmo que não expressamente indicado, em todos os trabalhos, e no seu preço, devem considerar-se incluídas todas as demais obrigações legais necessárias à boa execução e finalização da empreitada e seus custos como sejam: Garantias da Obra, Apólices de Seguros, elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saúde (fase de obra) de acordo com o definido nas Requisições e no Caderno de Encargos, obtenção de Licença Especial de Ruído (LER) quando aplicável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |
| Nota                                       | NG8    | <b>NOTA GERAL 8:</b> A eventual menção de marcas comerciais e/ou industriais em qualquer dos artigos do corrente mapa de quantidades é meramente indicativa e tem apenas e só o intuito de estabelecer padrões mínimos de qualidade nos materiais a fornecer, não sendo o empreiteiro obrigado de modo algum a obedecer à marca aí indicada, desde que opte por alternativas com características técnicas de desempenho e durabilidade iguais ou superiores <u>quando comparados com essas mesmas marcas.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |
| Nota                                       | NG9    | <b>NOTA GERAL 9:</b> Mesmo que não expressamente indicado, em todos os trabalhos, e no seu preço, devem considerar-se incluídos todos os trabalhos preparatórios e acessórios incluídos no caderno de encargos, nomeadamente:<br><b>A</b> - Manutenção do estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à segurança, higiene e saúde no trabalho, incluindo trabalhos de restabelecimento de todas as servidões e serventias que sejam necessárias executar, construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a legislação em vigor, incluindo painel de identificação, vedação da obra, mobilização de equipamento para execução dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites de intervenção com todos os trabalhos e materiais necessários<br><b>B</b> - Execução de desvios provisórios de tráfego e sinalização temporária de trabalhos, nos termos do Decreto-Lei n.º 22A/98, de 1 de Outubro, quando necessária.<br><b>C</b> - Trabalhos de policiamento decorrentes dos trabalhos a executar, de forma a garantir as condições de segurança e fluidez viária e pedonal, quando necessário.<br><b>D</b> - Reposição das condições iniciais nos locais sujeitos a intervenções provisórias, incluindo todos os trabalhos necessários para o efeito.<br><b>E</b> - Movimentação de equipamentos para execução dos trabalhos.<br><b>F</b> - Fornecimento e colocação em obra (em cada frente de trabalho) de painel de informação, com o logotipo da CML, nos termos do art.º 348º do Código dos Contratos Públicos (Dimensão do painel: 1,20 x 2,00 m).                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |
| Cap.                                       | 1      | <b>Arranques, demolições e entaipamentos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |
| Art.                                       | 1.1    | Demolição de construções abarracadas em betão armado, incluindo carga, remoção e transporte a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro e todos os trabalhos necessários. (medição do volume da construção)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 65,00 €    |

| Anexo IV - MAPA DE TRABALHOS E PREÇOS BASE |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |
|--------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
|                                            | CÓDIGO | DESIGNAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Un | Preço Base |
| Art.                                       | 1.2    | Demolição de construções abarracadas em alvenaria, incluindo carga, remoção e transporte a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro e todos os trabalhos necessários. (medição do volume da construção)                                                                                                                                                                            | m3 | 55,00 €    |
| Art.                                       | 1.3    | Demolição de construções abarracadas de madeira, incluindo carga e remoção a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro e todos os trabalhos necessários.                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 22,00 €    |
| Art.                                       | 1.4    | Arranque e remoção de chapas e revestimentos de cobertura em materiais com componentes de amianto, incluindo carga e transporte a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro e todos os trabalhos necessários                                                                                                                                                                        | m2 | 50,00 €    |
| Art.                                       | 1.5    | Entaipamento de vãos com alvenaria de tijolo, incluindo argamassa de assentamento e todos os trabalhos necessários                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 28,00 €    |
| Art.                                       | 1.6    | Arranque e remoção de placas de identificação patrimonial CML (30X40 cm), incluindo a reparação localizada do paramento onde se encontravam fixadas, transporte a vazadouro ou local a indicar pela fiscalização, e todos os trabalhos necessários                                                                                                                                     | un | 17,00 €    |
| Cap.                                       | 2      | <b>Limpeza e desmatização</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |            |
| Art.                                       | 2.1    | Limpeza e remoção de lixos, materiais, detritos e entulhos depositados no local, incluindo carga e transporte a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro.                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 28,00 €    |
| Art.                                       | 2.2    | Desmatização geral de ervas e arbustos incluindo carga e transporte a vazadouro de materiais sobantes, e todos os trabalhos necessários incluindo desinfestação e aplicação de herbicida quando necessário.                                                                                                                                                                            | m2 | 3,00 €     |
| Art.                                       | 2.3    | Movimentação, regularização e modelação de terras de qualquer natureza e por qualquer meio manual ou mecânico, incluindo carga e transporte a vazadouro de materiais sobantes.                                                                                                                                                                                                         | m3 | 17,00 €    |
| Cap.                                       | 3      | <b>Vedações e balizamentos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |
| Art.                                       | 3.1    | Fornecimento e montagem de vedação em rede tipo "FORT" ou equivalente, malha 50,8x50,8x2,50mm com 2,00m altura plastificada a verde, assente em postes de madeira tratada em autoclave, com 2,40m alt e 7,5/10cm de diâmetro, colocados de 3,00m em 3,00m e respetivos travamentos, incluindo abertura de fundação e execução de maciços para postes e todos os trabalhos necessários. | ml | 35,00 €    |
| Art.                                       | 3.2    | Fornecimento e montagem de vedação tipo "IBERVEDA 3DE" ou equivalente, com 2,03m altura, plastificada a cor verde Ral 6005, com painel de rede com 2,50m de comprimento malha 200 x 54 mm, arames de 5/4mm, postes metálicos 60x60x1,50mm com 2,40m altura, incluindo abertura de fundação e execução de maciços para postes e todos os trabalhos necessários.                         | ml | 42,00 €    |
| Art.                                       | 3.3    | Fornecimento e montagem de vedação com 2,00m de altura, em Chapa de Tapume com 0.45mm de espessura, lacada a branco de um lado e primário do outro, assente em postes "OMEGA" com 2.50m de altura, galvanizados, incluindo abertura de fundação e execução de maciços para postes e todos os trabalhos necessários.                                                                    | ml | 46,00 €    |
|                                            | 3.4    | <i>Fornecimento e montagem de porta em estrutura metálica, interior em rede igual à vedação e todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, incluindo montantes metálicos:</i>                                                                                                                                                                                             |    |            |
| Art.                                       | 3.4.1  | Porta com 1,00m x 2,00m altura em uma folha de varrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | un | 550,00 €   |
| Art.                                       | 3.4.2  | Portão com 4,00m x 2,00m altura em duas folhas de varrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | un | 1 100,00 € |
| Art.                                       | 3.5    | Fornecimento e colocação de corrente em elos de aço, até 5m, e cadeado em portão existente (2 chaves), incluindo todos os trabalhos necessários.                                                                                                                                                                                                                                       | un | 44,00 €    |
| Art.                                       | 3.6    | Reparação e reposição de troços de vedação em rede danificados, incluindo fornecimento e todos os trabalhos necessários.                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 22,00 €    |
| Art.                                       | 3.7    | Reparação e reposição de troços de muros danificados, em alvenaria de tijolo rebocada, incluindo todos os trabalhos necessários.                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 28,00 €    |
| Art.                                       | 3.8    | Fornecimento e colocação de marcos em betão 15X15X70 cm, com inscrição CML, incluindo todos os trabalhos necessários.                                                                                                                                                                                                                                                                  | un | 28,00 €    |
| Art.                                       | 3.9    | Fornecimento e colocação de balizadores dissuasores (trief em betão 50X35X35 cm), incluindo todos os trabalhos necessários.                                                                                                                                                                                                                                                            | un | 66,00 €    |
| Art.                                       | 3.10   | Fornecimento e colocação de balizador dissuasor redondo, em polietileno com 2 faixas refletoras, diametro 20 cm, incluindo todos os trabalhos necessários.                                                                                                                                                                                                                             | un | 39,00 €    |
| Art.                                       | 3.11   | Fornecimento e instalação de projector de iluminação exterior tipo FLOODLIGHT PERFORMANCE ASYM 45x140 50 W 3000 K BK, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e ligações à rede I.P.                                                                                                                                                                                              | un | 190,00 €   |