

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTRUTURA METÁLICA		
	1.1	Fornecimento e aplicação de estrutura metálica para a cobertura e revestimento dos paramentos verticais do armazém. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.		
	1.1.1	PILARES		
1	1.1.1.1	Pilares	kg	1340,98
	1.1.2	ASNAS		
2	1.1.2.1	Asnas para pórticos principais	kg	1567,22
	1.1.3	CONTRAVENTAMENTOS		
3	1.1.3.1	Contraventamentos da estrutura do armazém	kg	133,38
	1.1.4	PALA METÁLICA		
4	1.1.4.1	Execução de pala metálica com 15X2m2	kg	251,4
	1.1.5	MADRES		
5	1.1.5.1	Madres da cobertra do armazém	kg	559,44
6	1.1.5.2	Madres de revestimento do armazém	kg	740,63
	1.1.6	CALEIRAS		
7	1.1.6.1	Caleiras para cobertura em chapa inox de 0,8mm	ml	15
8	1.1.6.2	Capeamentos de remate em chapa lacada lisa	ml	93
	1.1.7	PROTECÇÃO ANTI-CORROSIVA		
9	1.1.7.1	Execução de limpeza da estrutura e aplicação de primário e esmalte.	m2	91,96
	2	REVESTIMENTOS		
10	2.1	Fornecimento e aplicação de painel sandwich com 30mm de espessura, a aplicar na cobertura do armazém. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.	m2	108
11	2.2	Fornecimento e aplicação de chapa lacada simples, a aplicar na cobertura da pala. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.	m2	30
12	2.3	Fornecimento e aplicação de chapa lacada simples, a aplicar nos alçados do armazém. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.	m2	199
	3	PORTAS E PORTÕES		
13	3.1	Fornecimento e aplicação de portão seccionado. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.	UN	1
14	3.2	Fornecimento e aplicação de porta de saída de emergência com barra antipânico. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.	UN	1
	4	CONSTRUÇÃO CIVIL		
15	4.1	Execução de parede perimetral, em bloco de cimento 50X20X20 com 1,5m de altura. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.	ml	40