

PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

UPS's(PL) - UNIDADES DE ENERGIA SOCORRIDA (PRAÇA DE LONDRES)

N.º	Operações/Ações	obs	Medidas a tomar se necessárias	Periodicidade				Data última Inspeção
				M	B	S	A	
1	UPS Geral do Edifício							
1.1	Verificação tensão das baterias e teste de autonomia	a)					X	
1.2	Medição das tensões da UPS (entrada e saída)	a)					X	
1.3	Verificação visual dos componentes e estado das baterias	a)					X	
2	UPS Informática (sala 113 19)	a)						
2.1	Verificação tensão das baterias e teste de autonomia	a)					X	
2.2	☐ Medição das tensões da UPS (entrada e saída)	a)					X	
2.3	Verificação visual dos componentes e estado das baterias	a)					X	
A - Anual								
Técnico/Empresa Responsável:			Técnico Responsável pelo Acompanhamento					
Nome:			Nome:					
Data/Assinatura:			Data/Assinatura:					

a) Recomendação do TRIE e/ou do Fabricante

UPS's – da Secretaria-Geral

Edifício da Praça de Londres

Pisos	Baterias		UPS's				Data de Aquisição
		Nº	Modelo	Potência	Nº de Série	Tipo	
13º	YUASA NP7-12L	16	SU5000R51BX120	5 Kva	GS0107006507 NT	12V 7AH	Dez/2012 Trabalho acompanhado pelo NI
	RBC/14	4	Matrix 5000	5 Kva	CM0248120392 NT	12V 75AH	
	12V/18aH	4	SU2200INET	2 Kva	E95121343710 NT	12V 18AH	
S/L	CSB	14+14	Chloride EDP/1200	120 Kva	B215405 NT4	HRL 12390W FR	Julho/2008

Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social				
Secretaria-Geral				
ARTIGOS	INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS	MAPA DE TRABALHOS		
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	
	EDIFÍCIO DA PRAÇA DE LONDRES			
1	Trabalhos, ao nível dos Quadros			
1.1	Reaperto de todas as ligações, nos barramentos, nos aparelhos de corte e protecção e eventuais aparelhos de comando existentes nos quadros eléctricos;	vg	1,00	
2.1	Limpeza geral do interior dos Quadros			
2.1.1	QE instalados nos seguintes Pisos			
2.1.1.1	Piso S/cave + 1 do ar condicionado	vg	2,00	
2.1.1.2	Piso cave 1 Quadro geral + 1 quadro do grupo de condensados de energia reativa	vg	3,00	
2.1.1.3	R/C Recepção	vg	1,00	
2.1.1.4	R/C linha azul + 1 do bar	vg	2,00	
2.1.1.5	Piso R/C	vg	1,00	
2.1.1.6	Piso Sobreloja + 1 da UP's	vg	2,00	
2.1.1.7	Piso 1	vg	1,00	
2.1.1.8	Piso 2	vg	1,00	
2.1.1.9	Piso 3	vg	1,00	
2.1.1.10	Piso 4	vg	1,00	
2.1.1.11	Piso 5	vg	1,00	
2.1.1.12	Piso 6	vg	1,00	
2.1.1.13	Piso 7	vg	1,00	
2.1.1.14	Piso 8	vg	1,00	
2.1.1.15	Piso 9	vg	1,00	
2.1.1.16	Piso 10	vg	1,00	
2.1.1.17	Piso 11	vg	1,00	
2.1.1.18	Piso 12	vg	1,00	
2.1.1.19	Piso 13	vg	1,00	
2.1.1.20	Piso 13 Informática	vg	1,00	
2.1.1.21	Piso 14	vg	1,00	
2.1.1.22	Piso 15	vg	1,00	
2.1.1.23	Piso 16	vg	1,00	
2.1.1.24	Piso 17	vg	1,00	
2.1.1.25	117 20 07 - Quadro de alimentação á ventilação do Piso	vg	1,00	
2.1.1.26	Piso 18	vg	1,00	
2.1.1.27	Piso 18 - Quadro de alimentação aos VRV Plus	vg	1,00	
2.1.1.28	Piso 18 - Quadro de alimentação ao ventilador da torre	vg	1,00	
2.1.1.29	Piso 19	vg	1,00	