

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	NOTAS PRÉVIAS		
	0.1	NOTA: As eventuais referencias a marcas de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se associadas ao termo "similar ou equivalente".		
	0.2	Para esta empreitada, o custo de remoção a vazadouro dos excedentes de quaisquer espécie, tais como terras resultantes de escavação tem que estar diluido noutros artigos. Não há qualquer artigo para pagamento desta tarefa.		
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro.	UN	1
2	1.2	Execução do plano de segurança, higiene e saúde no trabalho, segundo a legislação em vigor e que será alvo de aprovação pela fiscalização.	UN	1
	2	DEMOLIÇÕES		
3	2.1	Demolição da rede metálica de proteção do campo existente, incluindo o transporte dos mesmos a vazadouro, e todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução.	ml	64
	3	SERRALHARIA		
4	3.1	Fornecimento e colocação de postes em tubo de aço galvanizado (acabamento final) com dimensão idêntica à dos postes existentes para fixação das redes de vedação do campo, incluindo subestrutura de travamento horizontal conforme a existente nos ângulos do campo, todos os elementos necessários para suporte e fixação da estrutura, porta de homem na entrada central do campo e todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução.	UN	14
5	3.2	Fornecimento e colocação de rede metálica elástica de malha solta com acabamento galvanizado, com 4m de altura, idêntica à rede existente, a revestir o perímetro total do campo de jogos, incluindo o revestimento de portas e todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução.	m2	600
	4	PINTURAS		
6	4.1	Fornecimento e aplicação de pintura nos tubos do corrimão que faz o perímetro do campo de jogos, de acordo com desenho e cor a definir, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	ml	120
7	4.2	Fornecimento e aplicação de pintura nos postes metálicos da vedação do campo com 5m de altura, incluindo os tubos horizontais e outros elementos existentes, de acordo com desenho e cor a definir, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	UN	24