

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Instalação, montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro	vg	1
2	1.2	Serviços de Segurança, Higiene e de Saúde no Trabalho da construção incluindo plano de Segurança e de Saúde (PSS)	vg	1
3	1.4	Plano de Gestão de Resíduos de Construção e de demolição (PGRCD)	vg	1
	2	Rua das Quintas		
4	2.1	Regularização do empedrado existente com fornecimento de tout-venant em falta até 0,15m, incluindo fresagem para encaixe pavimento.	m2	257
5	2.2	Camada de regularização betuminosa com 0,06m de espessura, incluindo rega betuminosa	m2	257
	3	Rua da Calçada até primeiras casas.		
6	3.1	Limpeza da plataforma existente	m2	1700
7	3.2	Fresagem de pavimentos para entregas dos pavimentos novos aos existentes e em correcção de lombas até 5cm de espessura	m2	60
8	3.3	Fresagem de pavimento existente na espessura média de 2cm para garantir a aderência do novo pavimento existente	m2	500
9	3.4	Camada de regularização betuminosa com 0,03 de espessura média, incluindo rega betuminosa.	m2	500
10	3.5	Camada de desgaste com 0,05 de espessura, incluindo rega betuminosa	m2	1700
11	3.6	Levantamento de tampas para as novas cotas do pavimento	UN	20
	4	Travessa Milá		
12	4.1	Limpeza de plataforma existente com recurso a vassoura mecânica e manual	m2	430
13	4.2	Camada de regularização betuminosa com 0,06m de espessura, incluindo rega betuminosa	m2	430
14	4.3	Levantamento de tampas para as novas cotas do pavimento	UN	2
	5	Beco dos cabecinhos - Tourões		
15	5.1	Limpeza de bermas, valetas e plataforma existente	m2	407
16	5.2	Regularização do empedrado existente com fornecimento de tout-venant em falta até 0,15m, incluindo fresagem para encaixe pavimento.	m2	407
17	5.3	Camada de regularização betuminosa com 0,06m de espessura, incluindo rega betuminosa	m2	407
	6	Prolongamento Rua Amara - Tourões		
18	6.1	Limpeza de bermas, valetas e plataforma existente	m2	3638
19	6.2	Regularização do empedrado existente com fornecimento de tout-venant em falta até 0,15m, incluindo fresagem para encaixe pavimento.	m2	2873
20	6.3	Camada de regularização betuminosa com 0,06m de espessura, incluindo rega betuminosa	m2	3638
	7	Rua da Vala		
21	7.1	Limpeza de bermas, valetas e plataforma existente	m2	1826
22	7.2	Fresagem de pavimentos para entregas dos pavimentos novos aos existentes e em correcção de lombas até 5cm de espessura	m2	11
23	7.3	Regularização do empedrado existente com fornecimento de tout-venant em falta até 0,15m, incluindo fresagem para encaixe pavimento.	m2	1210
24	7.4	Camada de regularização betuminosa com 0,06m de espessura, incluindo rega betuminosa	m2	1826
	8	Rua sem nome junto n.º 38 da rua s. joão- Tojal		
25	8.1	Limpeza de bermas, valetas e plataforma existente	m2	335
26	8.2	Regularização do empedrado existente com fornecimento de tout-venant em falta até 0,15m, incluindo fresagem para encaixe pavimento.	m2	335
27	8.3	Camada de regularização betuminosa com 0,06m de espessura, incluindo rega betuminosa	m2	335
	9	Canto da serenidade - Tojal		

28	9.1	Limpeza de bermas, valetas e plataforma existente	m2	238
29	9.2	Regularização do empedrado existente com fornecimento de tout-venant em falta até 0,15m, incluindo fresagem para encaixe pavimento.	m2	238
30	9.3	Camada de regularização betuminosa com 0,06m de espessura, incluindo rega betuminosa	m2	238
10	Beco das Cavadas - Pedreiras.			
31	10.1	Limpeza de bermas, valetas e plataforma existente	m2	564
32	10.2	Regularização do empedrado existente com fornecimento de tout-venant em falta até 0,15m, incluindo fresagem para encaixe pavimento.	m2	564
33	10.3	Camada de regularização betuminosa com 0,06m de espessura, incluindo rega betuminosa	m2	564
11	Lombas Redutoras de velocidade - Pedreiras			
34	11.1	Execução de lomba redutora de velocidade na altura de 7,5 cm em camada de desgaste, incluindo fresagem para encaixe, incluindo rega betuminosa.	m2	91
35	11.2	Sinaliação horizontal em quadrados de 0,5x0,5m alternados , incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	7
36	11.3	Sinalização vertical adequada em sinais de 60cm de lado ou diametro, incluindo fornecimento e aplicação	UN	12