

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem do estaleiro, incluindo mobilização de equipamento, bem como montagem de instalações provisórias, armazéns de materiais e equipamento, manutenção e posterior desmontagem do mesmo e todos os meios de proteção e de segurança necessários à execução dos trabalhos, incluindo ainda o desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e demolição e , de acordo com a legislação em vigor. Elaboração e implementação do plano de Segurança e Saúde no trabalho de acordo com o Decreto-Lei Nº 273/2003 de 29 de Outubro	vg	1
	2	MOVIMENTO DE TERRAS		
2	2.1	Limpeza do pavimento existente na área de intervenção do arruamento do aglomerado urbano com vassoura mecânica, para posterior aplicação de pavimento betuminoso, incluindo todos os trabalhos acessórios e preparatórios.	m2	2720
	3	PAVIMENTAÇÃO		
	3.1	Fornecimento e aplicação de rega de impregnação/colagem 0,60kg/m2, incluindo limpeza da área a pavimentar.		
3	3.1.1	Arruamento	m2	2720
	3.2	Fornecimento e aplicação de tapete betuminoso de camada única de regularização/desgaste com 0,06 m de espessura mínima após recalque em mistura betuminosa densa.		
4	3.2.1	Arruamento	m2	2720
5	3.3	Camada de regularização e reperfilamento de zonas de pavimentos e serventias existentes a repavimentar a indicar pela fiscalização em massas betuminosas, incluindo rega de colagem. (zonas de intervenção a indicar pela fiscalização)	TON	12
	4	OBRAS DE ARTE CORRENTES E ACESSÓRIAS		
6	4.1	Rebaixamento/elevação de caixas das infraestruturas existentes para as novas cotas de pavimento.	UN	14
	5	SINALIZAÇÃO		
7	5.1	Fornecimento e aplicação de linha branca contínua (LBC 0,15) e tracejada em mudança de direção (LBT 0,15; 1/1 traço espaço) em material termoplástico retrorrefletor de aplicação a quente com 0,15m de largura, incluindo limpeza e pré-marcação.(guias laterais da via)	ml	920
8	5.2	Fornecimento e aplicação de linha branca contínua (LBC 0,15) e tracejada (LBT 0,15; 1/1 traço espaço) em material termoplástico retrorrefletor de aplicação a quente com 0,15m de largura, incluindo limpeza e pré-marcação.(eixo da via e pontos de ultrapassagem)	ml	460
9	5.3	Fornecimento e colocação de sinalização vertical (STOP), incluindo prumo metálico até 3 m de altura, fixação, maciço de fundação em betão e todos acessórios necessários.	UN	1
10	5.4	Fornecimento e aplicação de inscrição STOP, incluindo linha de paragem em material termoplástico retrorrefletor de aplicação a quente, incluindo pré-marcação.	UN	2