

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem do estaleiro, incluindo mobilização de equipamento, bem como montagem de instalações provisórias, armazéns de materiais e equipamento, manutenção e posterior desmontagem do mesmo, incluindo todos os meios de protecção e de segurança necessários à execução dos trabalhos, incluindo ainda o desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
2	1.2	Elaboração e implementação do plano de Segurança e Saúde no trabalho de acordo com o Decreto-Lei Nº 273/2003 de 29 de Outubro.	vg	1
	2	MOVIMENTOS DE TERRAS		
3	2.1	Fornecimento e execução de movimentos de terras necessários à implantação do muro de suporte de terras, inclui remoção de muro existente sempre que necessário, escavação em terreno de qualquer natureza, aterro, transporte a vazadouro e respetivas fundações.	ml	60
	3	MURO DE SUPORTE EM BETÃO CICLÓPICO		
4	3.1	Fornecimento e execução de muros em betão ciclópico com pedra em granito de grandes dimensões na fundação e rachão, com face exterior aprumada, assentes em betão com espessura variável (fundação min 1,0m / acima da cota do pavimento do arruamento min 0,40m) e altura média respetivamente 2,20m, incluindo fundações, cofragens, drenagens e os demais trabalhos necessários à completa realização do artigo.	m2	132
	4	PAVIMENTAÇÕES		
5	4.1	Reposição de calçada em cubos de granito, com aproveitamento da pedra existente e eventual fornecimento de faltas, incluindo abertura e regularização da caixa, fornecimento e colocação de almofada de areia com 0.10m após compactação, no caminho ao longo do muro.	m2	90