

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	Rua Dr. Abílio Monteiro em Canas de Senhorim - Requalificação de passeios		
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo vedações, acessos, e encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e de higiene de acordo com legislação em vigor.	vg	1
	2	Demolições		
2	2.1	Remoção de pavimento existente em argamassa, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários e transporte a vazadouro.	m3	103,5
	3	Pavimentação		
3	3.1	Preparação de caixa com cerca de 15cm , regularização de fundo de caixa incluindo compactação mecânica pronta a receber a camada de areia ou pó de pedra para assentamento do pavimento incluindo transporte de produtos sobranes a vazadouro.	m2	690
4	3.2	Fornecimento e assentamento de pavê de betão retangular cinza, 10x20x8cm sobre almofada de areia de 5cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e compactação.	m2	690
5	3.3	Fornecimento e aplicação de Lancil reto 10x25 cinza, em betão pre fabricado, incluindo fundação em betão simples C16/20, juntas argamassadas e todos os trabalhos e materiais necessários para a sua correta aplicação , incluindo remoção e transporte a vazadouro do existente.	ml	315
	4	Diversos		
6	4.1	Reparação das cotas de caixas existentes nos passeios.	vg	1