

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.0	REMOÇÕES		
1	1.1	Desmonte e transporte a vazadouro licenciado das caixilharias exteriores.	vg	1
2	1.2	Desmonte e transporte a vazadouro licenciado dos apainelados interiores.	vg	1
	2.0	REVESTIMENTO TÉRMICO		
3	2.1	Fornecimento e aplicação de sistema de isolamento térmico pelo exterior (Sistema ETICS) tipo weber.therm natura da Weber, composto por placas de EPS de 80mm de espessura, coladas à alvenaria com argamassa do tipo weber.therm pro, com fixação mecânica complementar, por intermédio de buchas aplicadas nos locais adequados, e regularizadas com argamassa do tipo weber.therm pro, reforçada com dupla rede de fibra de vidro anti-alkalina de 160 g/m2 e malha aproximada de 4x4 mm. Revestimento de acabamento orgânico do tipo weber.plast decor refª 1059/2759 de cor \"branco\", antecedido de primário de regularização de absorção do suporte. Execução dos remates necessários com todos os acessórios recomendados para o sistema ETICS, tipo weber.therm, de acordo com as especificações do C.E. e do Manual Técnico do Sistema weber.therm, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução. Obs: Côr afinada para a existente na restante fachada.	m2	45
4	2.2	Fornecimento e aplicação de isolamento térmico pelo exterior, composto por placas de EPS de 80mm de espessura, coladas à alvenaria com argamassa do tipo weber.therm pro, com fixação mecânica complementar, por intermédio de buchas aplicadas nos locais adequados, revestidas com chapa de zinco ondulada (250x112 cm) incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução. Obs: Côr afinada para a existente na restante fachada.	m2	53
5	2.3	Fornecimento e execução de lambrim em lajetas de betão aparente, no soco existente abaixo da cota de soleira do alçado posterior.	m2	13,8
	3.0	SERRALHARIAS		
6	3.1	Fornecimento e assentamento de peitoril/soleiras em chapa de alumínio termolacado (ral 7021).	ml	20,3
7	3.2	Fornecimento e colocação de caixilharias exteriores em alumínio termolacado (ral 7021), com corte térmico e vidro duplo (6 mm temperado+12mm+ 6mm laminado).	m2	29
8	3.3	Fornecimento e instalação de apainelados interiores e chapa de alumínio termolacado (ral 7021), incluindo reparação da parede.	ml	71,2
9	3.4	Fornecimento e assentamento de grade metálica (acesso alçado posterior) com duplo barão Ø 50x1.5 mm, incluindo metalização e pintura (ral 7021).	UN	1