

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo a colocação de sinalização temporária, de acordo com o Decreto Regulamentar 22-A/98 de 01/10.	vg	1
2	2	Movimentação de terras, regularização do terreno, escavação e todos os trabalhos necessários a efetuar previamente à instalação do bunker.	UN	2
3	3	Execução de bunker em betão armado, incluindo todas as infraestruturas necessárias para o seu funcionamento, de acordo com as peças escritas e desenhadas.	UN	2
4	4	Execução de revestimento em régua de cambala escura de 10cm de largura e 3cm de espessura, macho fêmea com alheta, incluindo todos os acessórios e materiais necessários ao perfeito acabamento do trabalho.	m2	72
5	5	Fornecimento e aplicação de portas reforçadas, de acordo com as peças escritas e desenhadas.	UN	2
6	6	Execução de negativos para passagem de cabos necessários para infraestruturas eléctricas, ITED, e intrusão a instalar nos dois bunkers, conforme peça desenha.	UN	2