

## Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

| Linha | Cod. | Designação                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade | Qtd |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|       | I    | <b>Reparação de mina /aqueduto na Rua das Escolas de Seixo Alvo em Olival</b>                                                                                                                                                                                                                         |         |     |
| 1     | I.1  | Execução de laje e vigas de suporte para assentamento argolas em betão armado de 1.20m de diâmetro incluindo o fornecimento de todos os materiais bem com a mobilização de todos os equipamentos necessários.                                                                                         | vg      | 1   |
| 2     | I.2  | Reparação de aluimento com cerca 14m de profundidade incluindo escavação, assentamento de argolas em betão armado de 1.20m de diâmetro, laje de capeamento e assentamento de tampa em ferro fundido e fornecimento de todos os materiais bem com a mobilização de todos os equipamentos necessários.. | vg      | 1   |
| 3     | I.3  | Corte e remoção de raízes existentes no interior da mina.                                                                                                                                                                                                                                             | vg      | 1   |
| 4     | I.4  | Limpeza e desobstrução da base da mina, incluindo a sua remoção para local apropriado                                                                                                                                                                                                                 | vg      | 1   |
| 5     | I.5  | Reposição de pavimento na área de intervenção em lajetas de betão conforme existente.                                                                                                                                                                                                                 | m2      | 25  |
| 6     | I.6  | Montagem, manutenção e desmontagem de Estaleiro, de apoio à execução da obra, conforme normas e legislação em vigor, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos de materiais necessários, bem como a sua remoção e limpeza da área no final da obra.                                                | vg      | 1   |