



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	CONSTRUÇÃO DE MURO NA RUA DA PADARIA		
	1.1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS ESTALEIRO E MEIOS DE SEGURANÇA		
1	1.1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, com plano de segurança e saúde, incluindo vedações, acessos, servidões, serventias e redes provisórias e inclui encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra, de acordo com a legislação em vigor.	UN	1
	1.2	DEMOLIÇÕES		
2	1.2.1	Demolição da cabine elétrica existente, por meios mecânicos e manuais, incluindo todos dos trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita execução e transporte de materiais sobrantes a vazadouro indicado pelo Dono de obra.	UN	1
	1.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS		
3	1.3.1	Movimentação de terras para execução do alargamento pretendido numa extensão de 308 ml, por meios mecânicos ou manuais, por forma a garantir as cotas de projeto, incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução e o transporte dos materiais sobrantes a vazadouro a indicar pelo dono de obra.	UN	1
	1.4	ALVENARIAS		
4	1.4.1	Execução de muro em blocos de cimento, numa altura média de 1,40 m incluindo abertura de fundações e estrutura e todos os trabalhos para o seu perfeito acabamento e segurança.	ml	196
	1.5	DIVERSOS		
5	1.5.1	Construção de nova cabine elétrica, de dimensões semelhantes à existente, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.	UN	1