

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Fornecimento e instalação de Piso e InSitu no Parque Infantil da Quinta das Courelas na Lousã:		
1	1.1	Fornecimento e instalação de piso de segurança sintético InSitu, colorido, com 50mm de espessura (40mm em SBR + 10mm em EPDM) e com a estereotomia de cores a definir pela Câmara Municipal da Lousã, de acordo com a EN1177 e demais legislação nacional e europeia em vigor, a realização de ensaio de conformidade à superfície amortecedora de impacto e emissão do respetivo certificado, bem como todos os demais acessórios e trabalhos para a sua perfeita instalação. Inclui ainda a remoção do piso existente e transporte para o Centro Logístico Municipal da Lousã, bem como a limpeza e correção da base para a instalação do novo pavimento.	m2	100
	2	Fornecimento e instalação de Piso e InSitu no Parque Infantil da Quinta de S. Pedro na Lousã:		
2	2.1	Fornecimento e instalação de piso de segurança sintético InSitu, colorido, com 50mm de espessura (40mm em SBR + 10mm em EPDM) e com a estereotomia de cores a definir pela Câmara Municipal da Lousã, de acordo com a EN1177 e demais legislação nacional e europeia em vigor, a realização de ensaio de conformidade à superfície amortecedora de impacto e emissão do respetivo certificado, bem como todos os demais acessórios e trabalhos para a sua perfeita instalação. Inclui ainda a remoção do piso existente e transporte para o Centro Logístico Municipal da Lousã, bem como a limpeza e correção da base para a instalação do novo pavimento.	m2	100
	3	Fornecimento e instalação de Piso em Relva Sintetica no Mini Campo da Quinta de S. Pedro na Lousã:		
3	3.1	Fornecimento e instalação de piso de relva sintética, do tipo MultiSport FB 20, em cor verde, com altura da relva de 20 mm, intervalo de calibre 5/16" - 3/8" e mínimo de 15000 pontos por m2, fecho de tapetes com colagem (colocação de tela geotextil e cola de bicomponente), colocação de areia própria para estabilização e durabilidade do piso, bem como todos os demais acessórios e trabalhos para a sua perfeita instalação. Inclui ainda a remoção do piso existente e transporte para o Centro Logístico Municipal da Lousã, bem como a limpeza e correção da base para a instalação do novo pavimento.	m2	240