



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro com todas as condições necessárias para receber a fiscalização segundo legislação em vigor, incluindo plano de segurança e saúde no trabalho, sinalização viária e todos os equipamentos de proteção coletiva e individual para os intervenientes na obra.	vg	1
2	1.2	Execução de plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, incluindo transporte do material a vazadouro licenciado.	vg	1
	2	PAVIMENTAÇÃO		
3	2.1	Regularização da plataforma com média de 4 m de largura, incluindo execução de todos os movimentos de terras, compactação e rega das terras e demais trabalhos e materiais necessários.	m2	3880
4	2.2	Fornecimento e colocação em obra de camada de tout-vennant com 0,10 m de espessura média depois de regada e compactada em todo o comprimento do caminho, incluindo cilindrado e rega e demais trabalhos e materiais necessários.	m2	3880
5	2.3	Fornecimento e colocação de manilhas de Ø 300mm para execução de passagem, devidamente maciçada, incluindo todos os movimentos de terras e demais trabalhos necessários.	ml	5
6	2.4	Abertura de valeta em terra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	145