

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Remoção de terras resultantes do deslizamento, na base do talude, e carga mecânica para camião, incluindo desmatção e limpeza do terreno, regularização, remoção e transporte de materiais sobrantes para vazadouro	vg	1
2	1.2	Execução de base em solocimento com espessura média de 0,15m, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua correta execução.	m2	54,4
	2	MURO DE GABIÕES		
3	2.1	Fornecimento de cestos, em arame de malha hexagonal galvanizada de dupla torsão com as dimensões de 8x10 em arame zincado 2,7 mm, incluindo mão de obra na montagem e enchimento dos cestos, aplicação de manta Geotêxtil de 150gr, pedra da região 120/200, máquina de apoio ao enchimento dos cestos, todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua correta execução.	m3	80
	3	ESTALEIRO		
4	3.1	Execução de estaleiro, instalações para pessoal, fiscalização, controle e ensaio de materiais, sinalização da obra e implementação do Plano de Segurança e do Plano de Gestão de Resíduos.	vg	1