

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0.01	Em todos os artigos estão incluídos os respectivos trabalhos mencionados no caderno de encargos e peças desenhadas mesmo se não referidos no articulado, este documento deverá ser lido em conjunto com os restantes elementos do projecto.		
	0.02	Todas as actividades serão executadas de acordo com o mencionado nos elementos do projecto, incluindo-se todos os trabalhos, meios e acessórios necessários à sua perfeita		
	0.03	Poderão existir textos que não se consigam ler na sua totalidade nas respectivas folhas impressas, devido ao facto de ter um grande número de caracteres na célula, por isso deverá ser consultado o suporte informático fornecido em anexo.		
	0.04	Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (PPG), incluindo a recolha, triagem (separação dos resíduos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento temporário, assegurando igualmente os RCD são mantidos na obra o menor tempo possível, bem como promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra, ou nos casos que tal não seja possível o seu transporte e encaminhamento para operador de gestão licenciados, tendo em vista a sua posterior utilização, valorização ou eliminação por esta ordem de prioridade, inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agência Portuguesa do Ambiente (APA), dos resíduos produzidos no âmbito da obra, bem como de todas as taxas relativas à gestão e		
	0.05	Execução de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro adequado à dimensão da obra, tudo de modo a salvaguardar as condições de higiene, salubridade e segurança no trabalho, cumprir o previsto nos regulamentos e normas de segurança no trabalho, no Caderno de Encargos e nas determinações para este tipo de instalações. Fornecimento e colocação em obra de painel de informação onde conste a identificação da Obra, do Dono da Obra, do Empreiteiro Adjudicatário com menção do respetivo alvará, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes, tudo de acordo com a legislação aplicável nomeadamente o previsto no Artº 348 do DL nº 18/2008. Incluindo todas as reposições de modo a deixar o local em condições, senão iguais, pelo menos semelhantes às encontradas antes do início da obra, assim como implementação de todas as medidas previstas no Plano de Segurança e Saúde, no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição. - Faz parte integrante o fornecimento e montagem de Placa identificativa da obra: - Deve ser considerado um painel visível com as dimensões de 1,50 x 2,00 m², em que conste o seguinte: - Dono de obra: _____ - Valor da adjudicação: _____ - Prazo de execução: _____ - Nome do adjudicatário: _____		
	1	ARQUITETURA		
	1.1	DEMOLIÇÕES		
1	1.1.1	Desmonte e montagem de gradeamentos exteriores de protecção e segurança ao edifício	UN	13
2	1.1.2	Limpeza e tratamento das cantarias, ombreiras, perfis de forma a alcançar a solidez do material, para posterior montagem de nova caixilharia, incluindo transporte de resíduos a operador de resíduos licenciado, de acordo com o PPGRCD.	m2	13
	1.2	CANTARIAS		
3	1.2.1	Fornecimento e aplicação de argamassa de restauro tipo ou equivalente a "TOPECA Restauro", em todas as ombreiras e vergas, em todos os vãos, de acordo com as especificações técnicas descritas nas CTEs, incluindo todos os trabalhos necessários para o seu perfeito acabamento.	m2	5
	1.3	SERRALHARIAS E ALUMINIOS		
	1.3.1	Vãos do Piso térreo		

	1.3.1.1	Caixilharia em Alumínio, tipo ou equivalente a SISTEMA LT , l"SISTEMA FC", l"SISTEMA AT", l"SISTEMA JT", l"SISTEMA JC" e l"SISTEMA SA" da ROCHARTE, cor idêntica à existente, incluindo preparação/reparação das envolturas do vão (soleiras, ombreiras e vergas), vidro duplo constituído por vidro exterior l"GuardianSun" temperado de 6mm, tipo ou equivalente + caixa de ar 16mm + vidro interior FLOAT 6 /AR IND VD, dobradiças tipo ou equivalentes a Dr.Hahn, com capacidade para 120kg e restantes ferragens e acessórios de fechos ou articulação inerentes à série e de acordo com o fabricante (sempre sujeitos à aprovação por parte do autor do projecto e fiscalização), acessórios de fixação (parafusos em inox, buchas metálicas de auto-fixação, etc.), estanquidade com junta EPDM, vedantes, selagens com silicone do tipo l"Wurthl" ou equivalente, e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e acabamento, fornecimento e montagem, completa, conforme mapa de vãos:		
4	1.3.1.2	V1, Dim 7,95m x 2,83m - 5 Bandeiras fixas+3 folhas fixas+2 folhas de correr+1 porta de 2 folhas de batente com barra-antipânico no interior	UN	1
5	1.3.1.3	V2, Dim 2,0m x 2,83m - 2 bandeiras fixas+1 folha fixa+1 porta de 1 folha de batente	UN	1
6	1.3.1.4	V3, Dim 5m x 2,83 m - 2 bandeiras fixas+ 2 folhas fixas	UN	1
7	1.3.1.5	V4, Dim 1,93m x 2,83m - 1 bandeira fixa+1 folha fixa+ 1 janela basculante+ 1 porta de 1 folha de batente	UN	1
8	1.3.1.6	V5, Dim 1,93m x 2,83m - 1 bandeira fixa+1 folha fixa+1 janela basculante+1 porta de 1 folha de batente	UN	1
9	1.3.1.7	V6, Dim 4,88m x 2,83m - 2 bandeiras fixas + 2 folhas fixas	UN	1
10	1.3.1.8	V7, Dim 4,88m x 2,83m - 2 bandeiras fixas + 2 folhas fixas	UN	1
11	1.3.1.9	V8, Dim 1,93m x 2,83m - 1 bandeira fixa+1 folha fixa + 1 porta de 1 folha de batente	UN	1
12	1.3.1.10	V9, Dim 1,93m x 2,83m - 1 bandeira fixa+1 folha fixa + 1 porta de 1 folha de batente	UN	1
13	1.3.1.11	V10, Dim 5m x 2,83 m - 2 bandeiras fixas+2 folhas fixas	UN	1
14	1.3.1.12	V11, Dim 5m x 2,83 m - 2 bandeiras fixas+2 folhas fixas	UN	1
15	1.3.1.13	V12, Dim 1,93m x 2,83m - 1 bandeira fixa+1 folha fixa+1 porta de 1 folha de batente	UN	1
16	1.3.1.14	V13, Dim 4,09m x 2,83m - 3 bandeiras fixas+ 2 folhas fixas+ 1 porta de 1 folha de batente	UN	1
	1.4	REPARAÇÃO DE PAREDES EXTERIORES		
17	1.4.1	Reparação pontual de rebocos exteriores com argamassa de reparação tipo Weber.tec. Basic, incluindo picagens onde necessário, remoção de tintas existentes, alegamento e tapamento de fissuras, reconstrução em zonas deterioradas/danificadas, e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com desenhos e CTE.	m2	5
18	1.4.2	Salpisco, emboço e reboco em paredes exteriores, com acabamento idêntico ao existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.	m2	5
	1.5	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERIORES		
19	1.5.1	Picagem pontual de elementos degradados de reboco ou estuque, roços associados à montagem dos vãos, incluindo salpisco, emboço e reboco com acabamento areado fino, com argamassa de cimento e areia, incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução.	m2	5
20	1.5.2	Aplicação de massa fina de acabamento cimentícia, tipo ou equivalente a Planitop 210 da MAPEI, pronta a pintar.	m2	5