

“HOSPITAL DOS MARMELEIROS – REFORÇO E CONSOLIDAÇÃO DE ESTRUTURAS RESISTENTES EM ZONAS TÉCNICAS”

CADERNO DE ENCARGOS

LISTA DE ESPÉCIES E QUANTIDADES DE TRABALHOS

Nota 1 - As descrições constantes nos artigos, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos bem como todos os trabalhos acessórios e complementares e transporte dos produtos sobrando a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário.

Nota 2 - Os trabalhos constantes nos artigos deverão ser executados em conformidade com o Projeto, Caderno de Encargos e demais Condições Contratuais, em tudo o não definido por estes, deverão ser cumpridos os Regulamentos, Normas, Códigos, Documentos de Homologação, bem como as Instruções dos fabricantes.

Nota 3 - Estão incluídos neste mapa de quantidades, todos os trabalhos de montagem e desmontagem de andaimes e apoio de construção civil, nomeadamente: acompanhamento / selagem de tubagens e acessórios, remates, isolamentos

Nota 4 - Estão incluídos neste mapa de quantidades, todos os trabalhos acessórios de desmontagem, renovação e instalação dos equipamentos e materiais existentes, e transporte para local a indicar pelo Dono de Obra dos equipamentos e materiais não utilizados.

HOSPITAL DOS MARMELEIROS – REFORÇO E CONSOLIDAÇÃO DE ESTRUTURAS RESISTENTES EM ZONAS TÉCNICAS

	Designação dos Trabalhos	Quantidades	Unidade
CAP. 01	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1.1	Fornecimento, ecevução e colocação de trabalhos preparatórios, inlcuindo vedação apropriada, plataformas de trabalho e escoramentos provisórios.	1,00	un
1.2.	Desvio, remoção, armazenamento em local a indocar pela fiscalização, reparação e posterior reinstalação de equipamentos e serviços afetados pelas intervenções de reabilitação, incluindo todos os trabalhos, meios, equipamentos e acessórios necessários à sua correta execução.	1,000	Un
CAP. 02	DEMOLIÇÕES		
2.1	Picagem numa espessura máxima de 5 cm do betão, através da utilização de martelos	2 909,00	m2
CAP. 03	TRATAMENTO DE ARMADURAS		
3.1	Fornecimento e aplicação de tratamento de proteção contra corrosão de armaduras,	1 754,9	m²
3.2	Fornecimento e aplicação de complemento nas seções saneadas do betão com argamassa	2 909,00	m²
3.3	Fornecimento e aplicação de regularização das superfícies através de barramento fino de	2 909,00	m²
CAP. 04	PINTURAS		
4.1	Fornecimento e aplicação de pintura de proteção em paramentos estruturais	5 819,00	m²
CAP. 05	INSTRUMENTAÇÃO		
5.1	Fornecimento e instalação de sistema de instrumentação e monotorização estrutural	1,000	Un